ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงคอสะพาน สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน 724,000.00 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานวาง กล่อง GABION ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 เมตร พร้อมใส่หินใหญ่
- งานก่อสร้าง Bridge Approach Slab กว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.30 เมตร

5. ราคากลางคำนวน

วันที่ 1 ธันวาคม 2568

เป็นเงิน 711,150.47 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอนิรุทธ์	ครุธเกตุ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายอนุพงศ์	สุขแสนโชติ	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายกฤษฎา	ยมเกิด	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ ปรับปรุงคอสะพาน
สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วย x F_N	ราคากลาง (บาท)
	งานปรับปรุงคอสะพาน สายทางที่ ตก.ถ 1-0029							
1	งานปรับพื้นที่							
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	4.00	116.95	467.80	1.2799	149.68	598.73
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	80.00	16.20	1,296.00	1.2799	20.73	1,658.75
	- งานดิน - ขุดตัด	ลบ.ม.	200.00	21.65	4,330.00	1.2799	27.71	5,541.96
	- งานปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักรขนาดหนัก	ตร.ม.	1,800.00	5.56	10,008.00	1.2799	7.12	12,809.23
2	งานผนังกันดิน GABION							
	- กล่องลวดตาข่าย GABION BOX	กล่อง	112.00	1,528.49	171,191.10	1.2799	1,956.32	219,107.48
	ขนาด 1.00 x 2.00 x 1.00 ม.							
	- หินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 ซม.	ลบ.ม.	224.00	790.00	176,960.00	1.2799	1,011.12	226,491.10
	- แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile ชนิดที่ 2	ตร.ม.	350.00	63.97	22,389.91	1.2799	81.88	28,656.84
3	งานพื้นทาง คสล. (Approach Slab)							
	ขนาด 8.00 x 10.00 ม. หนา 0.30 ม.							
	- งานคอนกรีต 240 Ksc.	ลบ.ม.	25.88	2,044.74	52,917.87	1.2799	2,617.06	67,729.58
	- ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	4.00	717.74	2,870.96	1.2799	918.64	3,674.54
	- เหล็ก DB 12 มม. (SD.40)	ตัน	0.497	25,596.36	12,721.39	1.2799	32,760.78	16,282.10
	- เหล็ก DB 16 มม. (SD.40)	ตัน	0.837	24,194.49	20,250.79	1.2799	30,966.53	25,918.98
	- เหล็ก DB 25 มม. (SD.40)	ตัน	2.060	27,981.40	57,641.68	1.2799	35,813.39	73,775.58
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	101.82	35.51	3,615.63	1.2799	45.45	4,627.64
	- งานไม้แบบ (2)	ลบ.ฟ.	15.60	514.02	8,018.71	1.2799	657.89	10,263.14
	- ไม้แบบ (ค่าแรงงาน)	ตร.ม.	15.60	139.00	2,168.40	1.2799	177.91	2,775.33
	- ตะปู	กก.	7.80	43.46	338.99	1.2799	55.62	433.87
	- แผ่น NEOPRENE BEARING PAD	แผ่น	8.00	360.00	2,880.00	1.2799	460.76	3,686.11
	กว้าง 15 ซม. หนา 10 มม.							
	- ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 13.5	ม.	8.00	245.32	1,962.56	1.2799	313.99	2,511.88
	- พุกเคมี M12	ชุด	54.00	60.00	3,240.00	1.2799	76.79	4,146.87
	- หินย่อย 3/8"	ลบ.ม.	0.72	500.00	360.00	1.2799	639.95	460.76
					555,629.79		**รวมทั้งหมด**	**711,150.47**

- ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างงานสะพานฯ = 555,629.79 บาท
- ค่า Factor F งานสะพานฯ (เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี = 1.2799
  เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน = 711,150.47 บาท
- คิดเป็นเงิน = 711,150.47 บาท

(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ ปรับปรุงคอสะพาน
สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วย x F_N	ราคากลาง (บาท)

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนิรุทธ์ ครุธเกตุ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุพงศ์ สุขแสนโชติ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษฎา ยมเกิด)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
- **เห็นชอบ / อนุมัติ**
- **ดำเนินการต่อไป**

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ
(นายนิเทศก์ สาธุเสน)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ
(นายนิเทศก์ สาธุเสน)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ
(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ
(นางอัจฉรา ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก