



แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	สายทาง หมู่ 3 บ้านแม่ออกผาว ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง เชียงใหม่ 12 บ้านห้วยปลากอง ตำบลชะเนือ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ปริมาณงาน	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.420 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของสำนักช่าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	
1	งานปรับปรุงโครงสร้าง								
	1.1 งานวางปูนอุดตอ (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	1,680.00	1.87	3,141.60	1.3642	2.55	4,285.77	
	1.4 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	84.00	503.17	42,266.28	1.3642	686.42	57,659.66	
2	งานผิวทาง								
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,680.00	399.77	671,613.60	1.3642	545.37	916,215.27	
	2.2 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	304.00	134.93	41,018.72	1.3642	184.07	55,957.74	
	2.3 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	420.00	48.36	20,311.20	1.3642	65.97	27,708.54	
	2.4 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	32.00	138.68	4,437.76	1.3642	189.19	6,053.99	
3	งานอื่นๆ								
	3.2 งานไหลทางปรับเกลี่ยเรียบ (ดิน)	ลบ.ม. (ทลวม)	75.60	97.91	7,402.00	1.3642	133.57	10,097.81	
	รวม							1,077,978.78	
รวมราคาค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)	1,077,978.78

หมายเหตุ : ตามตารางคำนวณวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	790,191.16
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายศักดิ์ชัย คูศวรร)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธานี เสือคืบ)  
นายช่างโยชานาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวพัชรินทร์ พรหมบุญชู)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

- เพื่อเห็นชอบ / อนุมัติ
- เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายจักรพงษ์ ทาเอื้อน)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายเอกลักษณ์ สอาด)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายเอกลักษณ์ สอาด)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางอังฉรา ทวีแก้วกุลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๙

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ 3 บ้านแม่ออกผาธุ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง เชียง หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง  
ตำบลชะเนือ อำเภอมะรมาต จังหวัดตาก

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นจำนวนเงิน 995,000.00 (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

## 4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

รายละเอียดตามแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

## 5. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ 27 พ.ค. 2569

เป็นเงิน 1,077,978.78 (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายศักดิ์พิชัย คู่ควร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายธานี เสือดิบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นางสาวพัชรินทร์ พรหมบุญชู

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ/สัญญาแบบปรับราคาได้/การแบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง หมู่ 3 บ้านแม่ออกผารู ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง เขื่อน หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง ตำบลชะเนง้อ อำเภอมะมาด จังหวัดตาก  
ปริมาณงาน ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.420 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วัน

2. สัญญาแบบปรับราคาได้

2.1 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  
วันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109  
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

2.2 สูตรงานทางผิวถนน คสล.  $K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.35 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$

3. การแบ่งงวดงาน

รายละเอียดงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดการแบ่งงวดงาน เป็น 1 งวด ดังนี้  
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินในสัญญา แล้วเสร็จภายใน 120 วัน  
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทางบอร์ตแลนดซ์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction joint) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบ (ดิน) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พร้อมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย ครบถ้วนตามแบบรูปรายการ  
และรายละเอียดสัญญาจ้างทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายศักดิ์ชัย คู่ควร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธานี เสือดิบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นางสาวพัชรินทร์ พรหมบุญชู)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน