

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยนา เทศบาลตำบลอุ้มผาง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท่าแพ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร (ไม่มีทางเท้า)
 พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคอสะพาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.20 เมตร
 พร้อมติดตั้งไฟกระพริบ ป้ายจราจร ป้ายหินแกรนิต และป้ายชื่อโครงการ
 ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.20 เมตร								
1	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	4.00	599.00	2,396.00	1.2764	764.56	3,058.25
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	17.28	1,930.00	33,350.40	1.2764	2,463.45	42,568.45
3	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	80.00	11.78	942.40	1.2764	15.04	1,202.88
4	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	80.00	4.00	320.00	1.2764	5.11	408.45
5	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	20.00	20.60	412.00	1.2764	26.29	525.88
6	งานโพนรอยต่อ Exp. Joint	แผ่น	5.00	60.00	300.00	1.2764	76.58	382.92
7	เหล็ก DB 12 มม.Long.	ตัน	0.018	28,158.61	506.85	1.2764	35,941.65	646.95
8	เหล็ก RB 19 มม. con.	ตัน	0.038	41,964.92	1,594.67	1.2764	53,564.02	2,035.43
9	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	80.00	52.00	4,160.00	1.2764	66.37	5,309.82
10	ค่าวางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	16.00	5.00	80.00	1.2764	6.38	102.11
11	ค่าวางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	10.00	5.00	50.00	1.2764	6.38	63.82
12	ค่าหยอดวางรอยต่อคอนกรีต	ม.	26.00	12.50	325.00	1.2764	15.96	414.83
13	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	38.40	4.50	172.80	1.2764	5.74	220.56
14	งานเส้นจราจรสีสะท้อนแสง	ตร.ม.	12.10	175.00	2,117.50	1.2764	223.37	2,702.78
15	ชุดรีดถนนเดิมพร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	12.00	500.00	6,000.00	1.2764	638.20	7,658.40
16	งานป้ายเตือน ต 25+บ 32	ชุด	2.00	2,500.00	5,000.00	1.2764	3,191.00	6,382.00
17	งานป้ายบังคับ บ 32 (40 กม.)	ชุด	2.00	2,110.00	4,220.00	1.2764	2,693.20	5,386.41
18	ไฟกระพริบโซล่าเซลล์	ชุด	2.00	14,500.00	29,000.00	1.2764	18,507.80	37,015.60
19	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	4,100.00	4,100.00	1.2764	5,233.24	5,233.24
รวมค่างานต้นทุน					95,047.62			121,318.78

รวมเป็นเงิน

121,318.78

(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)



ราคาค่าวัสดุ และ ค่าขนส่ง

โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยนา

เทศบาลตำบลอุ้มผาง เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ท่าแพ ตำบลอุ้มผาง อำเภอเมือง จังหวัดตาก



**ราคาเหล็กเสริม + ค่าขนส่ง
ค่าคอนกรีต 1:2:4 (หล่อในพื้นที่)**

	ตอม่อ 1	ตอม่อ 2	กำแพง1	กำแพง2	พื้น	ราว1	ราว2	รวม				
RB 6			0.028	0.028		0.015	0.005	0.076	364.69	27.72	30,929.91	30,957.63
RB 9	0.234	0.234	0.303	0.303	0.296	0.048	0.024	1.442	364.69	525.88	29,869.16	30,395.04
DB 12	0.354	0.354	0.273	0.273	0.256	0.24	0.12	1.870	364.69	681.97	27,476.64	28,158.61
DB 16	0.006	-						0.006	364.69	2.30	41,962.62	41,964.92
DB 25	0.976	-			1.629			2.605	364.69	949.95	41,962.62	42,912.57
								5.999	364.69	2,187.82		
										2,187.82		

คอนกรีตหล่อในพื้นที่ 1:2:4

ทราย	หิน	ปูน	
500.00	680	910	
0.68	1	1	
340.00	680.00	910.00	1,930.00

