

บัญชีรายละเอียดค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางที่ ต.ก. 1-0004 บ้านคลองข่างโพรง - บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 2.450 กิโลเมตร ทน 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ

ไม่น้อยกว่า 17,257 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงษ์ชนะ เอ็นจิเนียริ่ง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	รวมราคาทั้งสิ้น
1	1. งานชั้นพื้นทาง							
1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิมแล้วบดทับ(REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ(ลูกรัง และ AC 10 ซม.)	ตร.ม.	17,150.00	11.04	189,336.00	1.1666	12.88	220,879.38
2	2. งานผิวทาง							
2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2.1.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	875.50	146.20	127,998.10	1.1666	170.56	149,322.58
2.2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2.2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
2.2.1.1	งานคอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 240 ksc	ลบ.ม.	3,451.40	1,682.20	5,805,945.08	1.1666	1,962.45	6,773,215.53
2.2.1.2	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	17,257.00	12.17	210,017.69	1.1666	14.20	245,006.64
2.2.1.3	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	17,257.00	9.41	162,388.37	1.1666	10.98	189,442.27
2.2.1.4	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	2,450.00	20.60	50,470.00	1.1666	24.03	58,878.30
2.2.1.5	งานไม้แบบ Exp. Joint.	ลบ.ฟ.	22.00	560.00	12,320.00	1.1666	653.30	14,372.51
2.2.1.6	งานโฟมรอยต่อ Exp.Joint	แผ่น	24.00	216.00	5,184.00	1.1666	251.99	6,047.65
2.2.1.7	เหล็ก DB 16 มม. Long	ตัน	3.87	41,962.00	162,434.90	1.1666	48,952.87	189,496.56
2.2.1.8	เหล็ก RB 19 มม. Con.	ตัน	3.06	41,962.00	128,403.72	1.1666	48,952.87	149,795.78
2.2.1.9	เหล็ก RB 25 มม. Exp.	ตัน	1.29	41,962.00	54,298.83	1.1666	48,952.87	63,345.01
2.2.1.10	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ม.	17,257.00	72.00	1,242,504.00	1.1666	84.00	1,449,505.17
2.2.1.11	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Exp.	ม.	336.00	14.6514	4,922.87	1.1666	17.09	5,743.02
2.2.1.12	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	1,372.00	4.70	6,448.40	1.1666	5.48	7,522.70
2.2.1.13	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	2,450.00	5.92	14,504.00	1.1666	6.91	16,920.37
2.2.1.14	ค้ำตั้งรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	4,158.00	23.63	98,253.54	1.1666	27.57	114,622.58
2.2.1.15	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	2,049.60	5.00	10,248.00	1.1666	5.83	11,955.32
3	งานเครื่องหมายจราจร							
3.1	งานตีเส้นแบ่งช่องจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	588.00	290.00	170,520.00	1.1666	338.31	198,928.63
TOTAL								9,865,000.00

อักษร แก้วล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย ทาเอือน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

