



แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านแม่อกผารู ตำบลแม่ละ อำเภอสองยาง เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง ตำบลชนะเจือ อำเภอมะรุมมาต จังหวัดตาก

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 0.435 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,740.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้าง							
	1.1 งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,740.00	1.76	3,062.40	1.3642	2.40	4,177.73
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	87.00	471.03	40,979.61	1.3642	642.58	55,904.38
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางบอร์ตแลนตซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,740.00	353.95	615,873.00	1.3642	482.86	840,173.95
	2.2 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	316.00	83.99	26,540.05	1.3642	114.58	36,205.94
	2.3 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	435.00	57.22	24,890.63	1.3642	78.06	33,955.80
	2.4 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	32.00	106.28	3,400.93	1.3642	144.99	4,639.55
3	งานอื่นๆ							
	3.1 งานไหล่ทางปรับเกลี่ยเรียบ (ดิน)	ลบ.ม. (หลวม)	43.00	104.62	4,498.66	1.3642	142.72	6,137.07
	รวม							981,194.42
รวมราคาค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น (เก็บแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์)								981,194.42

หมายเหตุ : ตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

719,245.28

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

-

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายธานี เสือดิบ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายศักดิ์ชัย คู่ควร)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายภาคินัย มากแจ้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
- เพื่อเห็นชอบ / อนุมัติ
- เพื่อดำเนินการต่อไป

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายเสริมชัย ทองคง)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นางอัจฉรา ทวีเกื้อกฤกิจ)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

16 ก.ย. 2568

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ออกผารู ตำบลแม่หละ อำเภอสองยาง เชียง
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง ตำบลชะเนง้อ อำเภอมะระมาด จังหวัดตาก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นจำนวนเงิน 994,000.00 (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายละเอียดตามแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

5. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ 16 ก.ย. 2568

เป็นเงิน 981,194.42 (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายศักพิชัย คู่ควร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายธานี เสือดิบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายภาตินัย มากแจ้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ/สัญญาแบบปรับราคาได้/การแบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ออกผารู ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง เชียง
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง ตำบลชะเนือ อำเภอมะเระมัต จังหวัดตาก
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 0.435 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,740.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วัน

2. สัญญาแบบปรับราคาได้

- 2.1 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
2.2 สูตรงานทางผิวถนน คสล. $K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.35 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$

3. การแบ่งงวดงาน

รายละเอียดงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดการแบ่งงวดงาน เป็น 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินในสัญญา แล้วเสร็จภายใน 120 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- งานวางป่าและชุดต่อ ขนาดเบา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จถูกต้อง
- งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction joint) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พร้อมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย ครบถ้วนตามแบบรูปรายการ
และรายละเอียดสัญญาจ้างทุกประการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายศักพิชัย คู่ควร)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธานี เสือตึบ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายภาคินัย มากแจ้ง)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ