



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้างฯ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๓๓ ต่อ ๑๕๒

ที่ ตก.๕๑๐๐๕ / วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตใช้ราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๕๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) สำนักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อ ๐๖๒ โครงการปรับปรุงขยายผิวทางจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ ๑-๐๐๒๑ บ้านแม่กุ - บ้านแม่ดาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงขยายผิวจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๐.๐๐-๗.๑๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ด้าน (มีทางเท้า) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมผิวทางจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ความยาวด้านละ ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เป็นเงิน ๑,๖๒๖,๗๐๐ บาท (ราคากลาง ๑,๘๖๙,๐๐๐ บาท)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามเห็นชอบใช้ราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป



(นายจักรพงษ์ ทาเอื้อน)

นายช่างสำรวจอาวุโส


เห็นชอบ

ลงนามแล้ว

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

24 ส.ย. 2564


(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



ประธานกรรมการ

(นายมานะ ศรีรินทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายจตุรงค์ สมอคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายสตีต เกียรติรวี)

วิศวกรโยธา(ชพ.) รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(นายปิโยรส ปญญฤทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(นายวรวุฒิ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ. 1-0021 บ้านแม่กู - บ้านแม่ดาว อำเภอแม่สอ ดจังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.00 - 7.10 เมตร หนา 0.35 เมตร ความยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 ด้าน (มีทางเท้า) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ความยาวด้านละ 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายตั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

3.วงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,626,700.00 บาท

4.ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ. 1-0021 บ้านแม่กู - บ้านแม่ดาว อำเภอแม่สอ ดจังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.00 - 7.10 เมตร หนา 0.35 เมตร ความยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 ด้าน (มีทางเท้า) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ความยาวด้านละ 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายตั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

5.ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 24 ต.ย. 2564 เป็นเงิน 1,869,000.00 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายมานะ ศรีนนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายจักรพงษ์ ทาเฮือน	นายช่างสำรวจอาวุโส	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายจตุรงค์ สมอคำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ

โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ. 1-0021 บ้านแม่ฤ-
บ้านแม่ดาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง
0.00 - 7.10 เมตร หนา 0.35 เมตร ความยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 ด้าน (มีทางเท้า) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ความยาวด้านละ 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายสั่งอำนวยความสะดวก
ด้านการจราจร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ

150.00 วัน

สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้

1. สูตรงาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก)

$$K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.15C/C_0 + 0.20M/M_0 + 0.25S/S_0$$

2. สูตรงาน ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K = 0.30 + 0.10I/I_0 + 0.35C/C_0 + 0.10M/M_0 + 0.15S/S_0$$

การแบ่งงวดงาน

แบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวดงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานะ ศรีนนท์

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักรพงษ์ ทาเสือน

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจตุรงค์ สมอคำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางขยายผิวจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ. 1-0021 บ้านแม่ถู่ - บ้านแม่ดาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.00 - 7.10 เมตร หนา 0.35 เมตร ความยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 ค้ำ (มีทางเท้า) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ความยาวค้ำละ 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายสั่งอำนวยความสะดวก ค้ำการจราจร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคามือวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	งานฐานรากและค่อม่อและกานรัศมีค่อม่อ ก.ส.ถ.							
	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	48.600	1,988.24	96,628.46	1.2764	2,537.79	123,336.57
	งานเหล็กเสริม							
	DB 9 mm.	ตัน	0.856	44,968.23	38,492.80	1.2764	57,397.45	49,132.22
	DB 12 mm.	ตัน	2.049	38,250.47	78,382.86	1.2764	48,822.90	100,047.89
	DB 25 mm.	ตัน	2.024	44,428.04	89,922.35	1.2764	56,707.95	114,776.89
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	123.230	51.40	6,334.02	1.2764	65.61	8,084.75
	งานไม้แบบ							
	ไม้แบบ	ตร.ม.	40.550	560.00	22,708.00	1.2764	714.78	28,984.49
	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	162.200	133.00	21,572.60	1.2764	169.76	27,535.27
	ตะปู	กก.	40.550	39.72	1,610.65	1.2764	50.70	2,055.83
	น้ำมันทาแบบ	ตร.ม.	162.200	5.00	811.00	1.2764	6.38	1,035.16
	งานคานรับพื้น ก.ส.ถ.							
	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	12.420	1,988.24	24,693.94	1.2764	2,537.79	31,519.35
	งานเหล็กเสริม							
	DB 9 mm.	ตัน	0.353	40,092.52	14,156.67	1.2764	51,174.09	18,069.57
	DB 12 mm.	ตัน	0.087	38,250.47	3,335.44	1.2764	48,822.90	4,257.36
	DB 25 mm.	ตัน	0.909	44,428.04	40,362.87	1.2764	56,707.95	51,519.17
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	33.720	51.40	1,733.21	1.2764	65.61	2,212.27
	งานไม้แบบ							
	ไม้แบบ	ตร.ม.	20.310	560.00	11,373.60	1.2764	714.78	14,517.26
	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	81.260	133.00	10,807.58	1.2764	169.76	13,794.80
	ตะปู	กก.	20.315	39.72	806.91	1.2764	50.70	1,029.94
	น้ำมันทาแบบ	ตร.ม.	81.260	5.00	406.30	1.2764	6.38	518.60
	ยอดยกไป				464,139.28			592,427.37

แบบสรุปราคากลางขยายฝัวจรจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงขยายฝัวจรจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ. 1-0021 บ้านแม่กุ - บ้านแม่ดาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขนาดฝัวจรจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฝัวจรจรกว้าง 0.00 - 7.10 เมตร หนา 0.35 เมตร ความยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 ค้ำ (มีทางเท้า) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมฝัวจรจรกว้าง 5.50 เมตร ความยาวค้ำละ 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาหน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				464,139.28			592,427.37
	งานพื้น ค.ส.ถ.							
	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	49.000	1,988.24	97,423.76	1.2764	2,537.79	124,351.69
	งานเหล็กเสริม							
	DB 9 mm.	ค้ำ	1.188	40,092.52	47,617.89	1.2764	51,174.09	60,779.47
	DB 12 mm.	ค้ำ	0.610	38,250.47	23,348.09	1.2764	48,822.90	29,801.50
	DB 25 mm.	ค้ำ	3.830	44,428.04	170,137.18	1.2764	56,707.95	217,163.10
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	140.690	51.40	7,231.47	1.2764	65.61	9,230.24
	งานไม้แบบ							
	ไม้แบบ	ตร.ม.	35.000	560.00	19,600.00	1.2764	714.78	25,017.44
	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	140.000	133.00	18,620.00	1.2764	169.76	23,766.57
	ตะปู	กก.	35.000	39.72	1,390.20	1.2764	50.70	1,774.45
	น้ำมันทาแบบ	ตร.ม.	140.000	5.00	700.00	1.2764	6.38	893.48
	งานทางเท้า ค.ส.ถ.							
	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	9.070	1,988.24	18,033.34	1.2764	2,537.79	23,017.75
	งานเหล็กเสริม							
	DB 9 mm.	ค้ำ	0.171	40,092.52	6,863.84	1.2764	51,174.09	8,761.00
	DB 12 mm.	ค้ำ	0.196	38,250.47	7,504.74	1.2764	48,822.90	9,579.05
	DB 16 mm.	ค้ำ	0.322	44,827.10	14,429.84	1.2764	57,217.31	18,418.25
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.233	51.40	885.75	1.2764	65.61	1,130.57
	งานไม้แบบ							
	ไม้แบบ	ตร.ม.	8.535	560.00	4,779.60	1.2764	714.78	6,100.68
	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	34.140	133.00	4,540.62	1.2764	169.76	5,795.65
	ตะปู	กก.	8.535	39.72	339.01	1.2764	50.70	432.71
	น้ำมันทาแบบ	ตร.ม.	34.140	5.00	170.70	1.2764	6.38	217.88
	ยอดยกไป				907,755.30			1,158,658.86

แบบสรุปราคากลางขยายฝีมือจรรยาเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงขยายฝีมือจรรยาเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ต.ก.ถ. 1-0021 บ้านแม่แก้ว - บ้านแม่ดาว อำเภอแม่สลอด จังหวัดตาก ขนาดฝีมือจรรยาเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดฝีมือจรรยาว่าง 0.00 - 7.10 เมตร หนา 0.35 เมตร ความยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 ด้าน (มีทางเท้า) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมฝีมือจรรยาว่าง 5.50 เมตร ความยาวด้านละ 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				1,156,337.89			1,475,949.61
	งานไฟฟ้าส่องสว่าง							
	- เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อม กิ่งเดี่ยว และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด+ค่าขนส่ง	ต้น	6.000	10,900.00	65,400.00	1.2764	13,912.76	83,476.51
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างถนน	โคม	6.000	4,100.00	24,600.00	1.2764	5,233.24	31,399.44
	หลอดโซเดียมความดันไอสูง 250 W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด							
	- ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	6.000	46.00	276.00	1.2764	58.71	352.29
	- ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	แท่ง	6.000	3,370.00	20,220.00	1.2764	4,301.47	25,808.81
	- สายไฟฟ้า CV 3V 3 x 10 มม. ²	ม.	206.500	165.00	34,072.50	1.2764	210.61	43,490.14
	สายไฟพื้นดินระหว่างเสา(ความยาว ช่วงเสา+ 2 ม.(ระยะขึ้นเสาถึงปลั๊กอีกเกิด))							
	- สายไฟฟ้า CV 2C x 2.5 มม. ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงควงโคม ใช้ 2 เส้น)	ม.	72.000	56.50	4,068.00	1.2764	72.12	5,192.40
	- ชูควงสายไฟฟ้า	ม.	188.500	28.00	5,278.00	1.2764	35.74	6,736.84
	- ท่อ HDPE ขนาด 2 นิ้ว	ม.	188.500	56.00	10,556.00	1.2764	71.48	13,473.68
	- Ground rod	ชุด	6.000	600.00	3,600.00	1.2764	765.84	4,595.04
	- รีเลย์พร้อมฟิวส์ 60 A 220 V	ชุด	1.000	4,100.00	4,100.00	1.2764	5,233.24	5,233.24
	- เซฟตี้สวิทช์ 30 A พร้อมท่อ 1 1/2"	ชุด	1.000	4,800.00	4,800.00	1.2764	6,126.72	6,126.72
	- ค่าติดตั้ง	ต้น	6.000	430.00	2,580.00	1.2764	548.85	3,293.11
	- งานติดตั้งหม้อแปลง 30 KVA	งาน	1.00	149,000.00	149,000.00	1.07	159,430.00	159,430.00
	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.2764	4,467.40	4,467.40
	ยอดยกไป				1,339,388.39			1,869,025.34

แบบสรุปราคากลางขยายผิวจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ต.ก.ถ. 1-0021 บ้านแม่กู - บ้านแม่ดาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรเชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.00 - 7.10 เมตร หนา 0.35 เมตร ความยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 ด้าน (มีทางเท้า) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ความยาวด้านละ 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคานี้เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				1,339,388.39			1,869,025.34
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				1,339,388.39			1,869,025.34
	- ผลรวมค่างานค้ำทุ่นงานก่อสร้าง (เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %) (ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี) (เงินประกันผลงานหัก 0 %) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %)				1,339,388.39		1.2764	
	- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,709,595.34			
	- งานติดตั้งหม้อแปลง 30 KVA				159,430.00			
	- คิดเป็นราคากลางประมาณ				1,869,000.00			

ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายจตุรงค์ สมอคำ)

กรรมการ นายช่างสำรวจอาวุโส
(นายจักรพงษ์ ทาเอือน)

ประธานกรรมการ นายช่างโยธาอาวุโส
(นายมานะ ศรีนนท์)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

- เห็นชอบ / อนุมัติ
- ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายวรวิทย์ จิโน)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2564

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2564

ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2564