



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้างฯ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๓๓ ต่อ ๑๕๒

ที่ ตก ๕๑๐๐๕/ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตใช้ราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๐๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖ โครงการ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักการช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๒ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ข้อ ๐๔๐ โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์ เข้ม หมู่ที่ ๖ บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๙๕ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๕๐ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๔๐ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นเงิน ๑,๑๙๘,๐๐๐ บาท (ราคากลาง ๑,๓๗๐,๐๐๐.-บาท)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามเห็นชอบใช้ราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

.....กรรมการ

(นายจักรพงษ์ ทาเอื้อน)

นายช่างสำรวจอาวุโส

เห็นชอบ
ดำเนินการ

.....ประธานกรรมการ

(นายมานะ ศรีนันท)

นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการ

(นายจตุรงค์ สมอค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสถิต เกียรติทวี)

วิศวกรโยธา(ขพ.) รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(นายปิโยส ปุณญฤทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

๒๕๖๔

(นายวรวิทย์ จิโน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นายวรวิทย์ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายชุตนต์ พันธุ์สุภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
 ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.
 ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก
- 2.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก
- 3.วงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,198,000.00 บาท
- 4.ลักษณะงาน
 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
 ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.
 ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2564 เป็นเงิน 1,370,000.00 บาท
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| 7.1 นายมานะ ศรีนนท์ | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.2 นายจักรพงษ์ ทาเสือน | นายช่างสำรวจอาวุโส | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.3 นายจตุรงค์ สมอคำ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการกำหนดราคากลาง |

โครงการ

ปรับปรุงถนน โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ

120.00 วัน

สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้

1. สูตรงานพืวดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$K = 0.30 + 0.10I_t/I_o + 0.35C_t/C_o + 0.10M_t/M_o + 0.15S_t/S_o$$


การแบ่งงวดงาน

แบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวดงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายมานะ ศรีนนท์

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักรพงษ์ ทาเฮือน

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจตุรงค์ สมอคำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชิงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ช่วงที่ 1 ความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 0.195 กม.							
1	งานทรายถมปรับระดับ รองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	58.50	237.85	13,914.23	1.3607	323.64	18,933.09
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	175.50	1,786.83	313,588.67	1.3607	2,431.34	426,700.10
3	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,170.00	11.88	13,899.60	1.3607	16.17	18,913.19
4	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,170.00	8.60	10,062.00	1.3607	11.70	13,691.36
5	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	195.00	20.60	4,017.00	1.3607	28.03	5,465.93
6	งานไม้แบบ Exp. Joint	ลบ.ฟ.	0.90	560.00	504.00	1.3607	761.99	685.79
7	งานโฟมรอยต่อ Exp. Joint	แผ่น	1.00	216.00	216.00	1.3607	293.91	293.91
8	เหล็ก DB 12 มม.Long.	ตัน	0.173	34,527.10	5,978.71	1.3607	46,981.02	8,135.23
9	เหล็ก RB 15 มม.Con.	ตัน	0.292	41,527.10	12,121.76	1.3607	56,505.92	16,494.08
10	เหล็ก RB 19 มม. Exp.	ตัน	0.040	41,527.10	1,666.90	1.3607	56,505.92	2,268.15
11	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	1,170.00	29.46	34,468.20	1.3607	40.09	46,900.88
12	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Exp.	ม.	18.00	14.70	264.60	1.3607	20.00	360.04
13	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	210.00	4.70	987.84	1.3607	6.40	1,344.15
14	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	195.00	5.88	1,146.60	1.3607	8.00	1,560.18
15	ค่าตัดรอยต่อและค่าหยอดค้ำวาง	ม.	405.00	22.16	8,974.80	1.3607	30.15	12,212.01
16	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	273.60	5.00	1,368.00	1.3607	6.80	1,861.44
	ยอดยกไป				423,178.90			575,819.53



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชิงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				423,178.90			575,819.53
	ช่วงที่ 2 ความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 0.150 กม.							
1	งานทรายถมปรับระดับ รองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	237.85	10,703.25	1.3607	323.64	14,563.91
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	135.00	1,786.83	241,222.05	1.3607	2,431.34	328,230.84
3	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	900.00	11.88	10,692.00	1.3607	16.17	14,548.60
4	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	900.00	8.60	7,740.00	1.3607	11.70	10,531.82
5	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	150.00	20.60	3,090.00	1.3607	28.03	4,204.56
6	งานไม้แบบ Exp. Joint	ลบ.ฟ.	0.60	560.00	336.00	1.3607	761.99	457.20
7	งานโฟมรอยต่อ Exp. Joint	แผ่น	1.00	216.00	216.00	1.3607	293.91	293.91
8	เหล็ก DB 12 มม.Long.	ตัน	0.133	34,527.10	4,599.01	1.3607	46,981.02	6,257.87
9	เหล็ก RB 15 มม.Con.	ตัน	0.225	41,527.10	9,351.07	1.3607	56,505.92	12,724.00
10	เหล็ก RB 19 มม. Exp.	ตัน	0.027	41,527.10	1,111.27	1.3607	56,505.92	1,512.10
11	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	900.00	29.46	26,514.00	1.3607	40.09	36,077.60
12	ค่าวางรอยต่อคอนกรีต Exp.	ม.	12.00	14.70	176.40	1.3607	20.00	240.03
13	ค่าวางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	162.00	4.70	762.05	1.3607	6.40	1,036.92
14	ค่าวางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	150.00	5.88	882.00	1.3607	8.00	1,200.14
15	ค่าตัดรอยต่อและค่าหยอดยาง	ม.	324.00	22.16	7,179.84	1.3607	30.15	9,769.61
16	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	208.80	5.00	1,044.00	1.3607	6.80	1,420.57
	ยอดยกไป				748,797.84			1,018,889.22



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชือก หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาหน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				748,797.84			1,018,889.22
	ช่วงที่ 3 ความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 0.140 กม.							
1	งานทรายถมปรับระดับ รองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	237.85	8,324.75	1.3607	323.64	11,327.49
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	105.00	1,786.83	187,617.15	1.3607	2,431.34	255,290.66
3	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	700.00	11.88	8,316.00	1.3607	16.17	11,315.58
4	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	700.00	8.60	6,020.00	1.3607	11.70	8,191.41
5	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	140.00	20.60	2,884.00	1.3607	28.03	3,924.26
6	งานไม้แบบ Exp. Joint	ลบ.ฟ.	0.30	560.00	168.00	1.3607	761.99	228.60
7	งานโฟมรอยต่อ Exp. Joint	แผ่น	1.00	216.00	216.00	1.3607	293.91	293.91
8	เหล็ก DB 12 มม.Long.	ตัน	0.124	34,527.10	4,292.41	1.3607	46,981.02	5,840.68
9	เหล็ก RB 15 มม.Con.	ตัน	0.174	41,527.10	7,215.33	1.3607	56,505.92	9,817.90
10	เหล็ก RB 19 มม. Exp.	ตัน	0.022	41,527.10	926.05	1.3607	56,505.92	1,260.08
11	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	700.00	29.46	20,622.00	1.3607	40.09	28,060.36
12	ค่าวางรอยต่อคอนกรีต Exp.	ม.	10.00	14.70	147.00	1.3607	20.00	200.02
13	ค่าวางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	125.00	4.70	588.00	1.3607	6.40	800.09
14	ค่าวางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	140.00	5.88	823.20	1.3607	8.00	1,120.13
15	ค่าตัดรอยต่อและค่าหยอดยาง	ม.	275.00	22.16	6,094.00	1.3607	30.15	8,292.11
16	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	162.00	5.00	810.00	1.3607	6.80	1,102.17
17	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3607	4,762.45	4,762.45
	ยอดยกไป				1,007,361.73			1,370,717.11



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชือก หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				1,007,361.73			1,370,717.11
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				1,007,361.73			1,370,717.11
	- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง				1,007,361.73			
	(เงินล่วงหน้าจ่าย 0%) (ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% ต่อปี)				1.3607			
	(เงินประกันผลงานหัก 0%) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%)							
	- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,370,717.11			
	- คิดเป็นราคากลางประมาณ				1,370,000.00			

ตัวอักษร

(หนึ่งด้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายจตุรงค์ สมอคำ)

กรรมการ นายช่างสำรวจอาวุโส
(นายจักรพงษ์ ทาเลื่อน)

ประธานกรรมการ นายช่างโยธาอาวุโส
(นายมานะ ศรีนนท์)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

- เห็นชอบ / อนุมัติ

- ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายวรวิทย์ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ลงวันที่ 29 ส.ย. 2564

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2564

ลงวันที่ 2 ก.ค. 2564