



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 01/03

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

16 พฤษภาคม 2567

เจ้าชอง

ประมาณราคาเมื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย

019-2566

21,229.88

แบบเลขที่

7,483.90

28,713.78

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	- รั้วคอนกรีตเสริมพร้อมขมทั้ง	0.70	ลบ.ม.	-	-	600.00	420.00	420.00	
	- ดินชุด-ดินถม	9.98	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,676.64	1,676.64	
	- ทรายหยาบ	0.38	ลบ.ม.	121.50	46.17	104.00	39.52	85.69	
	- คอนกรีตหยาบ	0.38	ลบ.ม.	1,644.86	625.05	426.00	161.88	786.93	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม. (Cube)	5.18	ลบ.ม.	1,794.39	9,294.94	327.00	1,693.86	10,988.80	
	- RB 9 มม. (SR 24)	0.08	ตัน	22,429.91	1,794.39	4,400.00	352.00	2,146.39	
	- DB 12 มม. (SD 40)	0.10	ตัน	21,028.04	2,102.80	3,600.00	360.00	2,462.80	
	- วัสดุผูกเหล็ก	3.00	กก.	35.51	106.53	-	-	106.53	
	- ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	363.00	7,260.00	139.00	2,780.00	10,040.00	
	รวม				21,229.88		7,483.90	28,713.78	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ป.ร.4 วันที่ 02/03

โครงการ ติดตั้งสายไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์บริเวณสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานที่ดำเนินการ บริเวณสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อ

16 พฤษภาคม 2567

แบบเลขที่ 019-2566

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				21,229.88		7,483.90	28,713.78	
	งานเสาเหล็กพร้อมอุปกรณ์								
-	เหล็กกล่อง 5"x5" ทนฯ 3.2 มม.	12.00	ท่อน	1,929.60	23,155.20	-	-	23,155.20	
-	เหล็กท่อนเหล็ก 0.40 x 0.40 ทนฯ 20 มม.	12.00	ชุด	796.83	9,561.96	-	-	9,561.96	
-	Stiffner ทนฯ 10 มม.	48.00	ชุด	19.00	912.00	-	-	912.00	
-	Bolt and nut (M25) Hotdip Galvanized	48.00	ชุด	190.00	9,120.00	-	-	9,120.00	
-	ทอกกลม 2" ทนฯ 2.3 มม.	1.50	ท่อน	504.50	756.75	-	-	756.75	
-	ทอกกลม 2.5" ทนฯ 2.3 มม.	2.50	ท่อน	642.50	1,606.25	-	-	1,606.25	
-	ค่าแรงงานเหล็กอุปกรณ์	1,695.00	กก.	-	-	10.00	16,950.00	16,950.00	
-	ทาสีน้ำมันทู่ไป (สีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว) (สีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว , สีน้ำมันทาซบหน้า 2 เทียว)	41.00	ตร.ม.	51.00	2,091.00	38.00	1,558.00	3,649.00	
	งานย้ายเสาไฟ								
-	ย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมตั้งใหม่	1.00	ต้น	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	งานป้ายโครงการ								
-	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	3,700.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
	รวม				72,133.04		26,991.90	99,124.94	

