



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้างฯ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๓๓ ต่อ ๑๕๒

ที่ ตก.๕๑๐๐๕ /

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตใช้ราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๐๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖ โครงการ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักการช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๒ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ข้อ ๐๔๐ โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๙๕ กม. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๕๐ กม. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๔๐ กม. หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นเงิน ๑,๑๙๘,๐๐๐ บาท (ราคากลาง ๑,๔๓๖,๐๐๐ บาท)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามเห็นชอบใช้ราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

.....กรรมการ

(นายจักรพงษ์ ทาเอื้อน)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงนามแล้ว

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

18 ต.ค. 2564

(นางวิหิตา วิรัชเกษม)

องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

.....ประธานกรรมการ

(นายมานะ ศรีนนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการ

(นายจตรรงค์ สมอคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสถิต เกียรติรวี)

วิศวกรโยธา(ชพ.) รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(นายปิโยรส ปุญญฤทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(นายวรวุฒิ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
 ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.
 ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สำนักช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก
3. วงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,198,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
 ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.
 ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงานช่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดตาก
5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2564 เป็นเงิน 1,436,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| 7.1 นายมานะ ศรีนนท์ | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.2 นายจักรพงษ์ ทาเอือน | นายช่างสำรวจอาวุโส | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.3 นายจตุรงค์ สมอคำ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการกำหนดราคากลาง |

โครงการ

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ

150.00 วัน


สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้

1. สูตรงานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


$$K = 0.30 + 0.10Iv/To + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

การแบ่งงวดงาน

แบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวดงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายมานะ ศรีนนท์
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
นายจักรพงษ์ ทาเฮื่อน
นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
นายจตุรงค์ สมอคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
ช่วงที่ 1 ความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 0.195 กม.								
1	งานทรายถมปรับระดับ รองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	58.50	278.07	16,267.10	1.3607	378.37	22,134.64
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	175.50	1,880.26	329,985.63	1.3607	2,558.47	449,011.45
3	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,170.00	12.02	14,063.40	1.3607	16.36	19,136.07
4	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,170.00	9.00	10,530.00	1.3607	12.25	14,328.17
5	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	195.00	20.60	4,017.00	1.3607	28.03	5,465.93
6	งานไม้แบบ Exp. Joint	ลบ.ฟ.	0.90	560.00	504.00	1.3607	761.99	685.79
7	งานโฟมรอยต่อ Exp. Joint	แผ่น	1.00	216.00	216.00	1.3607	293.91	293.91
8	เหล็ก DB 12 มม.Long.	ตัน	0.173	28,154.21	4,875.18	1.3607	38,309.43	6,633.66
9	เหล็ก RB 15 มม.Con.	ตัน	0.292	31,468.22	9,185.57	1.3607	42,818.81	12,498.81
10	เหล็ก RB 19 มม. Exp.	ตัน	0.040	31,468.22	1,263.13	1.3607	42,818.81	1,718.75
11	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	1,170.00	33.97	39,744.90	1.3607	46.22	54,080.89
12	ค่ายางรอยต่อคอนกรีต Exp.	ม.	18.00	14.42	259.54	1.3607	19.62	353.15
13	ค่ายางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	210.00	4.61	968.94	1.3607	6.28	1,318.44
14	ค่ายางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	195.00	5.77	1,124.66	1.3607	7.85	1,530.33
15	ค่าตัดรอยต่อและค่าหยอดยาง	ม.	405.00	22.90	9,274.50	1.3607	31.16	12,619.81
16	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	273.60	5.00	1,368.00	1.3607	6.80	1,861.44
ยอดยกไป					443,647.56			603,671.23



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				443,647.56			603,671.23
	ช่วงที่ 2 ความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 0.150 กม.							
1	งานทรายถมปรับระดับ รองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	278.07	12,513.15	1.3607	378.37	17,026.64
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	135.00	1,880.26	253,835.10	1.3607	2,558.47	345,393.42
3	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	900.00	12.02	10,818.00	1.3607	16.36	14,720.05
4	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	900.00	9.00	8,100.00	1.3607	12.25	11,021.67
5	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	150.00	20.60	3,090.00	1.3607	28.03	4,204.56
6	งานไม้แบบ Exp. Joint	ลบ.ฟ.	0.60	560.00	336.00	1.3607	761.99	457.20
7	งานโฟมรอยต่อ Exp. Joint	แผ่น	1.00	216.00	216.00	1.3607	293.91	293.91
8	เหล็ก DB 12 มม.Long.	ตัน	0.133	28,154.21	3,750.14	1.3607	38,309.43	5,102.82
9	เหล็ก RB 15 มม.Con.	ตัน	0.225	31,468.22	7,086.01	1.3607	42,818.81	9,641.94
10	เหล็ก RB 19 มม. Exp.	ตัน	0.027	31,468.22	842.09	1.3607	42,818.81	1,145.83
11	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	900.00	33.97	30,573.00	1.3607	46.22	41,600.68
12	ค่ายางรอยต่อคอนกรีต Exp.	ม.	12.00	14.42	173.03	1.3607	19.62	235.44
13	ค่ายางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	162.00	4.61	747.47	1.3607	6.28	1,017.08
14	ค่ายางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	150.00	5.77	865.13	1.3607	7.85	1,177.18
15	ค่าตัดรอยต่อและค่าหยอดยาง	ม.	324.00	22.90	7,419.60	1.3607	31.16	10,095.85
16	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	208.80	5.00	1,044.00	1.3607	6.80	1,420.57
	ยอดยกไป				785,056.27			1,068,226.06



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				785,056.27			1,068,226.06
	ช่วงที่ 3 ความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 0.140 กม.							
1	งานทรายถมปรับระดับ รองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	278.07	9,732.45	1.3607	378.37	13,242.94
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	105.00	1,880.26	197,427.30	1.3607	2,558.47	268,639.33
3	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	700.00	12.02	8,414.00	1.3607	16.36	11,448.93
4	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	700.00	9.00	6,300.00	1.3607	12.25	8,572.41
5	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	140.00	20.60	2,884.00	1.3607	28.03	3,924.26
6	งานไม้แบบ Exp. Joint	ลบ.ฟ.	0.30	560.00	168.00	1.3607	761.99	228.60
7	งานโฟมรอยต่อ Exp. Joint	แผ่น	1.00	216.00	216.00	1.3607	293.91	293.91
8	เหล็ก DB 12 มม.Long.	ตัน	0.124	28,154.21	3,500.13	1.3607	38,309.43	4,762.63
9	เหล็ก RB 15 มม.Con.	ตัน	0.174	31,468.22	5,467.60	1.3607	42,818.81	7,439.77
10	เหล็ก RB 19 มม. Exp.	ตัน	0.022	31,468.22	701.74	1.3607	42,818.81	954.86
11	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	700.00	33.97	23,779.00	1.3607	46.22	32,356.09
12	ค่ายางรอยต่อคอนกรีต Exp.	ม.	10.00	14.42	144.19	1.3607	19.62	196.20
13	ค่ายางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	125.00	4.61	576.75	1.3607	6.28	784.78
14	ค่ายางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	140.00	5.77	807.45	1.3607	7.85	1,098.70
15	ค่าตัดรอยต่อและค่าหยอดยาง	ม.	275.00	22.90	6,297.50	1.3607	31.16	8,569.01
16	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	162.00	5.00	810.00	1.3607	6.80	1,102.17
17	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3607	4,762.45	4,762.45
	ยอดยกไป				1,055,782.38			1,436,603.09



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				1,055,782.38			1,436,603.09
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				1,055,782.38			1,436,603.09
	- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง				1,055,782.38			
	(เงินล่วงหน้าจ่าย 0%) (ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% ต่อปี)				1.3607			
	(เงินประกันผลงานหัก 0%) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%)							
	- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,436,603.09			
	- คิดเป็นราคากลางประมาณ				1,436,000.00			

ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายจตุรงค์ สมอคำ)

กรรมการ นายช่างสำรวจอาวุโส
(นายจักรพงษ์ ทาเชื่อน)

ประธานกรรมการ นายช่างโยธาอาวุโส
(นายมานะ ศรีนนท์)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

- เห็นชอบ / อนุมัติ

- ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายวรวิทย์ จิโน)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางวันทนา วิรัชเกษม)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกุลกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ลงวันที่ 14 ต.ค. 2564

ลงวันที่ 14 ต.ค. 2564

ลงวันที่ 18 ต.ค. 2564