



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 01/13

โครงการ ปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อ

23 เมษายน 2567

แบบเลขที่ 14-2567

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ						
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน								
1	งานผิวพื้นแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณลู่วิ่งกรีฑา	หมวดงานก่อสร้าง													
			-	ปรับเกลี่ยพื้นผิวหินคลุกเดิม	5,148.00	ตร.ม.	1.52	7,824.96	-	7,824.96					
			-	PRIME COAT (CSS-1)	5,148.00	ตร.ม.	25.94	133,539.12	-	133,539.12					
			-	งานผิว AC ทน 4 ชม.	5,148.00	ตร.ม.	198.13	1,019,973.24	-	1,019,973.24					
			-	TACK COAT (CRS-2)	5,148.00	ตร.ม.	13.99	72,020.52	-	72,020.52					
			-	งานผิว AC ทน 3 ชม.	5,148.00	ตร.ม.	138.43	712,637.64	-	712,637.64					
				รวมงานผิวพื้นแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณลู่วิ่งกรีฑา				1,945,995.48		-	1,945,995.48				
			2	งานวางระบายน้ำสำหรับพร้อมฝา											
						-	งานดินซุด	72.96	ลบ.ม.	-	-	112.00	8,171.52	8,171.52	
						-	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	22.78	ลบ.ม.	1,598.13	36,405.40	426.00	9,704.28	46,109.68	
-	เหล็ก RB 9 มม. SR 24	0.07				ตัน	22,282.24	1,559.76	4,400.00	308.00	1,867.76				
-	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	45.60				ตร.ม.	363.00	16,552.80	139.00	6,338.40	22,891.20				
-	วางระบายน้ำสำหรับ U-Ditch 40x40x10x2000 ชม.	76.00				ท่อน	1,600.00	121,600.00	100.00	7,600.00	129,200.00				
	(ขนาดตามแบบกำหนด)														
-	ฝารางระบายน้ำสำหรับกรating 51x100x50	152.00				ฝ.	1,450.00	220,400.00	-	-	220,400.00				
-	แผ่น Geotextile	60.80				ตร.ม.	25.00	1,520.00	-	-	1,520.00				
-	หิน ขนาด 3/4"	1.52				ลบ.ม.	350.00	532.00	-	-	532.00				
	รวมงานวางระบายน้ำสำหรับพร้อมฝา				398,569.96		32,122.20	430,692.16							



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 02/13

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ

ปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานที่ดำเนินการ

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อ

23 เมษายน 2567

แบบเลขที่ 14-2567

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานบ่อพัก ค.ส.ล. MH-B	1.00	บ่อ						
	- งานดินขุด	1.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	112.00	112.00	
	- ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	121.50	6.08	104.00	5.20	11.28	
	- คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	1,598.13	79.91	426.00	21.30	101.21	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	0.24	ลบ.ม.	1,747.66	419.44	327.00	78.48	497.92	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	0.01	ตัน	22,282.24	222.82	4,400.00	44.00	266.82	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.00	ตร.ม.	363.00	1,089.00	139.00	417.00	1,506.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	35.51	17.76	-	-	17.76	
	- ท่อ PVC 2"	0.10	ท่อน	175.00	17.50	-	-	17.50	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50 มม. หนา 4 มม. ยาว 6 ม.	0.43	ท่อน	439.25	188.88	-	-	188.88	
	- ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	7.91	กก.	-	-	10.00	79.10	79.10	
	รวมงานบ่อพัก ค.ส.ล. MH-B				2,041.37		757.08	2,798.45	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 03/13

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ

ปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานที่ดำเนินการ

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

23 เมษายน 2567

แบบเลขที่

14-2567

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานบ่อพัก ค.ส.ล. MH-C	2.00	บ่อ						
	- งานดินชุด	3.69	ลบ.ม.	-	-	112.00	413.28	413.28	
	- ทรายหยาบ	0.14	ลบ.ม.	121.50	17.01	104.00	14.56	31.57	
	- คอนกรีตหยาบ	0.28	ลบ.ม.	1,598.13	447.48	426.00	119.28	566.76	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	1.53	ลบ.ม.	1,747.66	2,673.92	327.00	500.31	3,174.23	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	0.12	ตัน	22,282.24	2,673.87	4,400.00	528.00	3,201.87	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD 40	0.02	ตัน	21,028.04	420.56	3,600.00	72.00	492.56	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	7.00	ตร.ม.	363.00	2,541.00	139.00	973.00	3,514.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	35.51	142.04	-	-	142.04	
	- ท่อ PVC 2"	0.25	ฟุตอน	175.00	43.75	-	-	43.75	
5	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50 มม. หน้า 4 มม. ยาว 6 ม.	1.28	ฟุตอน	439.25	562.24	-	-	562.24	
	- ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ	23.55	กก.	-	-	10.00	235.50	235.50	
	รวมงานบ่อพัก ค.ส.ล. MH-C				9,521.87		2,855.93	12,377.80	
	งานวางท่อ ค.ส.ล.								
- วางท่อ ค.ส.ล. ศก. 0.40 ม.	17.00	ฟุตอน	617.15	10,491.55	-	-	10,491.55		
รวมงานวางท่อ ค.ส.ล.				10,491.55		-	10,491.55		



แบบแสดงรายการ การ ประมาณงานและราคาากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 04/13

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ ปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าชอง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลน้ำรั่ม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อ

23 เมษายน 2567

แบบเลขที่ 14-2567

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานรั้วเหล็กหล่อรูปรีล้อมประตูทางเข้า								
	- ดินซุด	63.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	7,056.00	7,056.00	
	- ทรายหยาบ	2.70	ลบ.ม.	121.50	328.05	104.00	280.80	608.85	
	- คอนกรีตหยาบ	2.70	ลบ.ม.	1,598.13	4,314.95	426.00	1,150.20	5,465.15	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	25.00	ลบ.ม.	1,747.66	43,691.50	327.00	8,175.00	51,866.50	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR 24	0.3200	ตัน	23,556.85	7,538.19	4,100.00	1,312.00	8,850.19	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	1.4030	ตัน	22,282.24	31,261.98	4,100.00	5,752.30	37,014.28	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD 40	0.0700	ตัน	21,028.04	1,471.96	3,300.00	231.00	1,702.96	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	150.00	ตร.ม.	363.00	54,450.00	139.00	20,850.00	75,300.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.00	กก.	35.51	1,136.32	-	-	1,136.32	
	- ท่อเหล็กดำ ขนาด Ø 2" หน้า 3 มม.	323.00	เส้น	745.00	240,635.00	200.00	64,600.00	305,235.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 5/8" x 5/8"	804.00	เส้น	135.30	108,781.20	30.00	24,120.00	132,901.20	
- ปูซุบรอง ขนาด 2"	8.00	ซุด	150.00	1,200.00	30.00	240.00	1,440.00		
- ทุบซูน ขนาด 2"	258.00	ซุด	80.00	20,640.00	-	-	20,640.00		
- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม. ยาว 6 ม.	1.50	ท่อน	439.25	658.88	85.00	127.50	786.38		
- เหล็กฉาก ขนาด 75x75x6.0 มม. ยาว 6 ม.	1.50	ท่อน	1,012.00	1,518.00	250.00	375.00	1,893.00		
- ทาสีรั้วเหล็กหล่อ	482.00	ม.	50.00	24,100.00	30.00	14,460.00	38,560.00		
	รวมงานรั้วเหล็กหล่อรูปรีล้อมประตูทางเข้า				541,726.03		148,729.80	690,455.83	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 05/13

โครงการ ปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลนาไร่ อำเภอมองเม็งตาก จังหวัดตาก

23 เมษายน 2567

แบบเลขที่ 14-2567

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานโครงสร้างสกรอร์บอร์ด ค.ส.ล.								
	- เสาค้ำ ค.ร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 8 ม.	10.00	ต้น	1,635.51	16,355.10	420.00	4,200.00	20,555.10	
	- งานตัดหัวเสาค้ำ	10.00	ต้น	-	-	200.00	2,000.00	2,000.00	
	- ทราบดีทติ้ง	1.60	ลบ.ม.	121.50	194.40	104.00	166.40	360.80	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,598.13	1,598.13	426.00	426.00	2,024.13	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	15.91	ลบ.ม.	1,747.66	27,805.27	327.00	5,202.57	33,007.84	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR 24	0.1480	ต้น	23,556.85	3,486.41	4,400.00	651.20	4,137.61	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	0.2930	ต้น	22,282.24	6,528.70	4,400.00	1,289.20	7,817.90	
	- เหล็ก RB 19 มม. SR 24	0.2730	ต้น	22,196.26	6,059.58	3,100.00	846.30	6,905.88	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD 40	0.1920	ต้น	21,028.04	4,037.38	3,600.00	691.20	4,728.58	
	- เหล็ก DB 16 มม. SD 40	0.0500	ต้น	19,626.17	981.31	3,600.00	180.00	1,161.31	
	- เหล็ก DB 20 มม. SD 40	0.7570	ต้น	22,897.20	17,333.18	3,100.00	2,346.70	19,679.88	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	76.00	ตร.ม.	363.00	27,588.00	139.00	10,564.00	38,152.00	