



แบบแสดงรายการ การ ประมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 02/05

โครงการ **ปรับปรุงสะพานสมเด็จพระรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก**

เจ้าของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานที่ดำเนินการ สะพานสมเด็จพระรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

แบบเลขที่ 008-2564

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				110,275.60		13,747.40	124,023.00	
	3.งานซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กสะพาน								
	สมเด็จพระรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยวิธีเสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์								
	3.1 งานซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานรื้อถอนปูนฉาบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขัดแต่งผิว	17.28	ตร.ม.	-	-	50.00	864.00	864.00	
	- งานติดตั้งแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับเสริมกำลังคอนกรีตเสริมเหล็ก	21.60	ตร.ม.	6,610.00	142,776.00	-	-	142,776.00	
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 1.0 มม.								
	- ยางรองคานสะพานขนาด 10 X 150 X 1000 มม.	21.00	แผ่น	155.00	3,255.00	-	-	3,255.00	
	- งานซ่อมแซมคอนกรีตด้วยปูนกร้าท์ นอนซิ่ง	1.00	งาน	3,553.00	3,553.00	1,728.00	1,728.00	5,281.00	
	- งานรื้อถอนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อผนังติดตั้งแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์	17.28	ตร.ม.	118.00	2,039.04	34.00	587.52	2,626.56	
	- สิ้นเปลืองวัสดุพิเศษภายนอก	17.28	ตร.ม.	55.00	950.40	34.00	587.52	1,537.92	
	รวม				262,849.04		17,514.44	280,363.48	