



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 03/05

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ **ปรับปรุงสะพานสมเด็จพระรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก** **เจ้าชอง** **องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก**

สถานที่ดำเนินการ **สะพานสมเด็จพระรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก** **ประมาณราคาเมื่อ** **วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564**

แบบเลขที่ **008-2564** **ประมาณราคาโดย** **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.ทางลาดผู้พิการ									
1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง									
-	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	0.51	ค.บ.ม.	1,169.00	596.19	436.00	222.36	818.55	
-	ไม้แบบ คัด 80%	1.81	ค.บ.พ.	560.00	1,012.48	-	-	1,012.48	
-	ไม้แครง คัด 30% ของไม้แบบ	0.54	ค.บ.พ.	514.02	278.80	-	-	278.80	
-	ตะปู คัด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.	0.57	กก.	34.58	19.54	-	-	19.54	
-	ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	2.26	ตร.ม.	-	-	133.00	300.58	300.58	
1.2 งานเหล็กเสริม									
-	ตะแกรงไอร์เมชหนา 4 มม. @ 20 ซม.	8.60	ตร.ม.	23.50	202.10	5.00	43.00	245.10	
<b>รวม</b>					<b>2,109.11</b>		<b>565.94</b>	<b>2,675.05</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง  
 ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 04/05

โครงการ **ปรับปรุงสะพานสมเด็จพระรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก** องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 สถานที่ดำเนินการ **สะพานสมเด็จพระรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก** วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 แบบเลขที่ **008-2564** เจ้าชอง  
ประมาณราคาเมื่อ  
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	1.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสะพานแขวน								
	1.1 สายไฟฟ้าท่อยึดสายไฟฟ้า								
	1.1.1 สายไฟฟ้าตู้ MDB TO LOAD								
	- THW 70 SQ.mm.	2,990.00	ม.	262.00	783,380.00	45.00	134,550.00	917,930.00	
	- VCT 3X2.5 SQ.mm.	120.00	ม.	73.05	8,766.00	13.00	1,560.00	10,326.00	
	- อุกถ์ร้อยไฟฟ้า	595.00	SET	13.00	7,735.00	3.90	2,320.50	10,055.50	
	- แร็คไฟฟ้า 7 ช่อง	85.00	SET	184.00	15,640.00	55.00	4,675.00	20,315.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot		40,770.00		12,230.00	53,000.00	
	1.1.2 ท่อยึดสายไฟฟ้า								
	- ท่อ HDPE dia. 63 mm.	10.00	ม.	56.00	560.00	25.00	250.00	810.00	
	- PVC dia. 1 1/2"	114.00	ม.	58.00	6,612.00	30.00	3,420.00	10,032.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot		1,070.00		320.00	1,390.00	
	<b>รวม</b>				<b>864,533.00</b>		<b>159,325.50</b>	<b>1,023,858.50</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาากลางค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 05/05

โครงการ ปรับปรุงสะพานสมเด็จพระรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เจ้าของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานที่ดำเนินการ สะพานสมเด็จพระรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

แบบเลขที่ 008-2564

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2 ระบบการต่อลงดิน									
-	THW 70 SQ.mm.	56.00	ม.	262.00	14,672.00	45.00	2,520.00	17,192.00	
-	GROUND TEST BOX	4.00	Set	1,200.00	4,800.00	90.00	360.00	5,160.00	
-	เหล็กสายดิน COPPER BOND ขนาด ศก. 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร	15.00	Set	320.00	4,800.00	96.00	1,440.00	6,240.00	
-	EXOTHERMIC WELDING	15.00	Set	160.00	2,400.00	48.00	720.00	3,120.00	
-	FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot		2,660.00		790.00	3,450.00	
1.3 ดวงโคม ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ									
-	โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ไม่น้อยกว่า 400 w IP 65, Warm White	10.00	Set	4,800.00	48,000.00	600.00	6,000.00	54,000.00	
-	ชุดไฟโคมสปอร์ตไลท์ (ควบคุมสปอร์ตไลท์)	5.00	Set	140.00	700.00	42.00	210.00	910.00	
รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม					942,565.00		171,365.50	1,113,930.50	