



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้างฯ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๓๓ ต่อ ๑๕๒
ที่ ตก ๕๑๐๐๕ / วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตใช้ราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๐๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖ โครงการ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักการช่าง แผนงาน เเคะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๒ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ข้อ ๐๔๐ โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโปลด์ เข้ม หมู่ที่ ๖ บ้านผาม้าง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๙๕ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๕๐ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๔๐ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นเงิน ๑,๑๙๘,๐๐๐ บาท (ราคากลาง ๑,๓๔๘,๐๐๐.-บาท)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามเห็นชอบใช้ราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป


.....กรรมการ

(นายจักรพงษ์ ทาเอื้อน)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนามแล้ว




(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

28 เม.ย. 2564

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)


.....ประธานกรรมการ

(นายมานะ ศรีนนท์)


นายช่างโยธาอาวุโส



(นายสถิต เกียรติทวี)

วิศวกรโยธา(ขพ.) รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


.....กรรมการ

(นายจตุรงค์ สมอคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายจิโรส ปญญฤทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



(นายวรวุฒิ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางศุภกัญญา พันธุ์สุภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2.หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

3.วงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,198,000.00 บาท

4.ลักษณะงาน

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

5.ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เป็นเงิน 1,348,000.00 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายมานะ ศรีนนท์ นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายจักรพงษ์ ทาเฮือน นายช่างสำรวจอาวุโส กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายจตุรงค์ สมอคำ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ

ปรับปรุงถนน โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโปลีเชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ

120.00 วัน


สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้

1. สูตรงานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


$$K = 0.30 + 0.10Iv/Io + 0.35Cv/Co + 0.10Mv/Mo + 0.15Sv/So$$

การแบ่งงวดงาน

แบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวดงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานะ ศรีนนท์
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักรพงษ์ ทาเฮือน
นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจตุรงค์ สมอคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาหึ่ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.
ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				991,033.82			1,348,499.71
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				991,033.82			1,348,499.71
	- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง				991,033.82			
	(เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %) (ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี)				1,3607			
	(เงินประกันผลงานหัก 0 %) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %)							
	- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,348,499.71			
	- คิดเป็นราคากลางประมาณ				1,348,000.00			

ตัวอักษร

(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายจตุรงค์ ลมอคำ)

กรรมการ นายช่างสำรวจอาวุโส
(นายจักรพงษ์ ทาเฮือน)

ประธานกรรมการ นายช่างโยธาอาวุโส
(นายมานะ ศิริพันธ์)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

- เห็นชอบ / อนุมัติ
- ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายวรวิทย์ จิโน)

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายจรูญชัย วงศ์ปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ผู้อำนวยความสะดวกสำนักช่าง
ลงวันที่ 23 เม.ย. 2564

ลงวันที่ 20 เม.ย. 2564

ลงวันที่ 28 เม.ย. 2564



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เหนือ หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชิงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
ช่วงที่ 1 ความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 0.195 กม.								
1	งานทรายถมปรับระดับ รองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	58.50	237.85	13,914.23	1.3607	323.64	18,933.09
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	175.50	1,786.83	313,588.67	1.3607	2,431.34	426,700.10
3	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,170.00	11.88	13,899.60	1.3607	16.17	18,913.19
4	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,170.00	8.60	10,062.00	1.3607	11.70	13,691.36
5	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	195.00	20.60	4,017.00	1.3607	28.03	5,465.93
6	งานไม้แบบ Exp. Joint	ลบ.ฟ.	0.90	560.00	504.00	1.3607	761.99	685.79
7	งานโฟมรอยต่อ Exp. Joint	แผ่น	1.00	216.00	216.00	1.3607	293.91	293.91
8	เหล็ก DB 12 มม.Long.	ตัน	0.173	27,794.40	4,812.88	1.3607	37,819.84	6,548.88
9	เหล็ก RB 15 มม.Con.	ตัน	0.292	31,009.35	9,051.63	1.3607	42,194.42	12,316.55
10	เหล็ก RB 19 มม. Exp.	ตัน	0.040	31,009.35	1,244.72	1.3607	42,194.42	1,693.68
11	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	1,170.00	27.59	32,280.30	1.3607	37.54	43,923.80
12	ค่าขางรอยต่อคอนกรีต Exp.	ม.	18.00	14.59	262.58	1.3607	19.85	357.29
13	ค่าขางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	210.00	4.67	980.28	1.3607	6.35	1,333.87
14	ค่าขางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	195.00	5.84	1,137.83	1.3607	7.94	1,548.24
15	ค่าดีครอยต่อและค่าหอคอยาง	ม.	405.00	22.16	8,974.80	1.3607	30.15	12,212.01
16	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	273.60	5.00	1,368.00	1.3607	6.80	1,861.44
ยอดยกไป					416,314.49			566,479.13



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เหนือ หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชิงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				416,314.49			566,479.13
	ช่วงที่ 2 ความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 0.150 กม.							
1	งานทรายถมปรับระดับ รองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	237.85	10,703.25	1.3607	323.64	14,563.91
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	135.00	1,786.83	241,222.05	1.3607	2,431.34	328,230.84
3	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	900.00	11.88	10,692.00	1.3607	16.17	14,548.60
4	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	900.00	8.60	7,740.00	1.3607	11.70	10,531.82
5	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	150.00	20.60	3,090.00	1.3607	28.03	4,204.56
6	งานไม้แบบ Exp. Joint	ลบ.ฟ.	0.60	560.00	336.00	1.3607	761.99	457.20
7	งานไฟมรอยต่อ Exp. Joint	แผ่น	1.00	216.00	216.00	1.3607	293.91	293.91
8	เหล็ก DB 12 มม.Long.	ตัน	0.133	27,794.40	3,702.21	1.3607	37,819.84	5,037.60
9	เหล็ก RB 15 มม.Con.	ตัน	0.225	31,009.35	6,982.69	1.3607	42,194.42	9,501.34
10	เหล็ก RB 19 มม. Exp.	ตัน	0.027	31,009.35	829.81	1.3607	42,194.42	1,129.12
11	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	900.00	27.59	24,831.00	1.3607	37.54	33,787.54
12	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Exp.	ม.	12.00	14.59	175.05	1.3607	19.85	238.19
13	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	162.00	4.67	756.22	1.3607	6.35	1,028.98
14	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	150.00	5.84	875.25	1.3607	7.94	1,190.95
15	ค่าตัดรอยต่อและค่าหยอดยาง	ม.	324.00	22.16	7,179.84	1.3607	30.15	9,769.61
16	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	208.80	5.00	1,044.00	1.3607	6.80	1,420.57
	ยอดยกไป				736,689.86			1,002,413.89



แบบสรุปรายราคากลางงานก่อสร้างทาง
สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชิงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.195 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน ช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				736,689.86			1,002,413.89
	ช่วงที่ 3 ความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 0.140 กม.							
1	งานทรายถมปรับระดับ รองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	237.85	8,324.75	1.3607	323.64	11,327.49
2	งานคอนกรีต โครงสร้าง	ลบ.ม.	105.00	1,786.83	187,617.15	1.3607	2,431.34	255,290.66
3	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	700.00	11.88	8,316.00	1.3607	16.17	11,315.58
4	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	700.00	8.60	6,020.00	1.3607	11.70	8,191.41
5	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	140.00	20.60	2,884.00	1.3607	28.03	3,924.26
6	งานไม้แบบ Exp. Joint	ลบ.ฟ.	0.30	560.00	168.00	1.3607	761.99	228.60
7	งานโฟมรอยต่อ Exp. Joint	แผ่น	1.00	216.00	216.00	1.3607	293.91	293.91
8	เหล็ก DB 12 มม. Long.	ตัน	0.124	27,794.40	3,455.40	1.3607	37,819.84	4,701.76
9	เหล็ก RB 15 มม. Con.	ตัน	0.174	31,009.35	5,387.87	1.3607	42,194.42	7,331.28
10	เหล็ก RB 19 มม. Exp.	ตัน	0.022	31,009.35	691.51	1.3607	42,194.42	940.94
11	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	700.00	27.59	19,313.00	1.3607	37.54	26,279.20
12	ค่าวางรอยต่อคอนกรีต Exp.	ม.	10.00	14.59	145.88	1.3607	19.85	198.49
13	ค่าวางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	125.00	4.67	583.50	1.3607	6.35	793.97
14	ค่าวางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	140.00	5.84	816.90	1.3607	7.94	1,111.56
15	ค่าดีครอยต่อและค่าหยอดยาง	ม.	275.00	22.16	6,094.00	1.3607	30.15	8,292.11
16	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	162.00	5.00	810.00	1.3607	6.80	1,102.17
17	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3607	4,762.45	4,762.45
	ยอดยกไป				991,033.82			1,348,499.71