



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้างฯ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๓๓ ต่อ ๑๕๒
ที่ ตก.๕๑๐๐๕/ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุญาตใช้ราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓.
(เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๖๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง) นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าทองแดง
ตำบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านผาม้าง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๔๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
๘๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๑๕๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ระยะทางยาว ๐.๐๓๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร
งบประมาณ ๑,๑๙๘,๐๐๐ บาท (ราคากลาง ๑,๑๙๗,๐๐๐ บาท)

เห็นชอบ ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ลงนามแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามเห็นชอบใช้ราคากลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

- 6 พ.ค. 2565

(นายจักรพงษ์ ทาเอือน)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(นายมานะ ศรีนนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายฤกษ์ รอดสิน)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(นายสถิต เกียรติรวี)

วิศวกรโยธา(ชพ.) รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นายวรวุฒิ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายปิโยรส ปุญญฤทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.030 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

3. วงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,198,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.030 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2565 เป็นเงิน 1,197,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายมานะ ศรีนนท์ นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

7.2 นายจักรพงษ์ ทาเฮือน นายช่างสำรวจอาวุโส กรรมการกำหนดราคากลาง

7.3 นายกฤษฎา รอดสิน นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ

ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.030 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ

120.00 วัน


สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้

1. สูตรงานพินนคอนกรีตเสริมเหล็ก


$$K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

การแบ่งงวดงาน

แบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวดงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานะ ศรีนนท์
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักรพงษ์ ทาเฮื่อน
นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกฤษฎา รอดสิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สำนักงานช่าง องค์กรบริการส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชือก หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.030 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักช่าง องค์กรบริการส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักช่าง องค์กรบริการส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
ช่วงที่ 1 ความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 0.140 กม.								
1	งานทรายถมปรับระดับ รองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	281.67	11,830.14	1.3607	383.27	16,097.27
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	126.00	2,050.86	258,408.36	1.3607	2,790.61	351,616.26
3	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	840.00	12.12	10,180.80	1.3607	16.49	13,853.01
4	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	840.00	9.27	7,786.80	1.3607	12.61	10,595.50
5	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	140.00	20.60	2,884.00	1.3607	28.03	3,924.26
6	งานไม้แบบ Exp. Joint	ลบ.ฟ.	0.60	560.00	336.00	1.3607	761.99	457.20
7	งานโพมรอยต่อ Exp. Joint	แผ่น	1.00	216.00	216.00	1.3607	293.91	293.91
8	เหล็ก DB 12 มม.Long.	ตัน	0.124	35,093.46	4,362.82	1.3607	47,751.67	5,936.49
9	เหล็ก RB 15 มม.Con.	ตัน	0.209	35,046.73	7,307.24	1.3607	47,688.09	9,942.97
10	เหล็ก RB 19 มม. Exp.	ตัน	0.027	35,023.36	937.23	1.3607	47,656.29	1,275.28
11	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	840.00	37.71	31,676.40	1.3607	51.31	43,102.08
12	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Exp.	ม.	12.00	16.48	197.70	1.3607	22.42	269.01
13	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	150.00	5.27	790.80	1.3607	7.17	1,076.04
14	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	140.00	6.59	922.60	1.3607	8.97	1,255.38
15	ค่าตัดรอยต่อและค่าหยอดยาง	ม.	290.00	23.39	6,783.10	1.3607	31.83	9,229.76
16	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	194.40	5.00	972.00	1.3607	6.80	1,322.60
ยอดยกไป					345,591.99			470,247.02



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.030 กม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				345,591.99			470,247.02
	ช่วงที่ 2 ความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร ยาว 0.150 กม.							
1	งานทรายถมปรับระดับ รองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	281.67	12,675.15	1.3607	383.27	17,247.08
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	135.00	2,050.86	276,866.10	1.3607	2,790.61	376,731.70
3	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	900.00	12.12	10,908.00	1.3607	16.49	14,842.52
4	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	900.00	9.27	8,343.00	1.3607	12.61	11,352.32
5	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	150.00	20.60	3,090.00	1.3607	28.03	4,204.56
6	งานไม้แบบ Exp. Joint	ลบ.ฟ.	0.60	560.00	336.00	1.3607	761.99	457.20
7	งานโฟมรอยต่อ Exp. Joint	แผ่น	1.00	216.00	216.00	1.3607	293.91	293.91
8	เหล็ก DB 12 มม.Long.	ตัน	0.133	35,093.46	4,674.45	1.3607	47,751.67	6,360.52
9	เหล็ก RB 15 มม.Con.	ตัน	0.225	35,046.73	7,891.82	1.3607	47,688.09	10,738.40
10	เหล็ก RB 19 มม. Exp.	ตัน	0.027	35,023.36	937.23	1.3607	47,656.29	1,275.28
11	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	900.00	37.71	33,939.00	1.3607	51.31	46,180.80
12	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Exp.	ม.	12.00	16.48	197.70	1.3607	22.42	269.01
13	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	162.00	5.27	854.06	1.3607	7.17	1,162.12
14	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	150.00	6.59	988.50	1.3607	8.97	1,345.05
15	ค่าตัดรอยต่อและค่าหยอดยาง	ม.	324.00	23.39	7,578.36	1.3607	31.83	10,311.87
16	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	208.80	5.00	1,044.00	1.3607	6.80	1,420.57
	ยอดยกไป				716,131.36			974,439.94



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

สำนักงานช่าง องค์กรบริการส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชิงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.030 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงานช่าง องค์กรบริการส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานช่าง องค์กรบริการส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
ช่วงที่ 3 ความกว้างผิวจราจร 5.00 เมตร ยาว 0.030 กม.									
1	งานทรายถมปรับระดับ รองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	7.50	281.67	2,112.53	1.3607	383.27	2,874.51	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	22.50	2,050.86	46,144.35	1.3607	2,790.61	62,788.62	
3	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	150.00	12.12	1,818.00	1.3607	16.49	2,473.75	
4	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	150.00	9.27	1,390.50	1.3607	12.61	1,892.05	
5	งานค่าติดตั้งแบบข้าง 2 ข้าง	ม.	30.00	20.60	618.00	1.3607	28.03	840.91	
6	งานไม้แบบ Exp. Joint	ลบ.พ.	-	560.00	-	1.3607	761.99	-	
7	งานโฟมรอยต่อ Exp. Joint	แผ่น	1.00	216.00	216.00	1.3607	293.91	293.91	
8	เหล็ก DB 12 มม.Long.	ตัน	0.027	35,093.46	934.89	1.3607	47,751.67	1,272.10	
9	เหล็ก RB 15 มม.Con.	ตัน	0.035	35,046.73	1,217.87	1.3607	47,688.09	1,657.16	
10	เหล็ก RB 19 มม. Exp.	ตัน	-	35,023.36	-	1.3607	47,656.29	-	
11	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	150.00	37.71	5,656.50	1.3607	51.31	7,696.80	
12	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Exp.	ม.	-	16.48	-	1.3607	22.42	-	
13	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Con.	ม.	25.00	5.27	131.80	1.3607	7.17	179.34	
14	ค้ำวางรอยต่อคอนกรีต Long.	ม.	30.00	6.59	197.70	1.3607	8.97	269.01	
15	ค่าตัดรอยต่อและค่าหยอดยาง	ม.	55.00	23.39	1,286.45	1.3607	31.83	1,750.47	
16	แผ่นพลาสติกใส	ตร.ม.	30.00	5.00	150.00	1.3607	6.80	204.11	
งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง									
1	งานขุดตัด (หินผุ) งานเครื่องหมายบนผิวทาง	ลบ.ม.	970.00	40.36	39,149.20	1.3607	54.92	53,270.32	
ยอดยกไป									
					817,155.15			1,111,903.01	



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.030 กม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคา/หน่วยxFN (บาท)	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				817,155.15			1,111,903.01
1	สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	2.00	14,280.00	28,560.00	1.3607	19,430.80	38,861.59
2	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	107.00	290.00	31,030.00	1.3607	394.60	42,222.52
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.3607	4,762.45	4,762.45
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				880,245.15			1,197,749.57

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

880,245.15

(เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %) (ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี)

1.3607

(เงินประกันผลงานหัก 0 %) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %)

- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

1,197,749.57

- คิดเป็นราคากลางประมาณ

1,197,000.00

ตัวอักษร

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

กรรมการ.....

(นายกฤษฎา รอดสิน)

กรรมการ.....

(นายจักรพงษ์ ทาเสียน)

ประธานกรรมการ.....

(นายมานะ ศรีนทร์)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

- เห็นชอบ / อนุมัติ

- ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายวรวุฒิ จิโน)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเปรมกมล จีโรภาส)

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ลงวันที่ 28 เม.ย. 2565

ลงวันที่ 28 เม.ย. 2565

ลงวันที่ 6 พ.ค. 2565