



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาากลางค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปร 4 วันที่ 03/10

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าของ

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

แบบเลขที่ 016 - 2563

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
-	กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ติดขอบ	160.00	ตร.ม.	397.00	63,520.00	222.00	35,520.00	99,040.00	
-	กระเบื้องพื้นขนาด 0.30 x 0.30 ม.	12.00	ตร.ม.	247.00	2,964.00	158.00	1,896.00	4,860.00	
-	ผิวทรายต่าง	19.00	ตร.ม.	248.00	4,712.00	99.00	1,881.00	6,593.00	
-	ขีดร่องลายกว้างม.เตา (ทางลาด)	12.50	ตร.ม.	-	-	45.00	562.50	562.50	
-	พื้นฉาบปูนขีดมันเรียบ	17.00	ตร.ม.	56.00	952.00	82.00	1,394.00	2,346.00	
-	บล็อกจากอิฐปูทางเดิน ขนาด 0.40x0.40 ม. หนาไม่น้อยกว่า 3.5 ซม.	6.00	ตร.ม.	626.00	3,756.00	55.00	330.00	4,086.00	
	งานประคูดู - หน้าต่าง (รวมวงกบและอุปกรณ์)								
-	ประคูดูมีเนียม D1	1.00	ชุด	23,420.00	23,420.00	-	-	23,420.00	
-	ประตูไม้เนื้อแข็ง D2 ขนาดบาน 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	3,744.00	3,744.00	305.00	305.00	4,049.00	
-	ประคูดูมีเนียม D3	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
-	หน้าต่างอลูมิเนียม W1	2.00	ชุด	9,120.00	18,240.00	-	-	18,240.00	รวมติดตั้ง
-	หน้าต่างอลูมิเนียม W2	10.00	ชุด	3,080.00	30,800.00	-	-	30,800.00	รวมติดตั้ง
-	หน้าต่างอลูมิเนียม W3	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	รวมติดตั้ง
-	หน้าต่างอลูมิเนียม W4	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมติดตั้ง
-	หน้าต่างอลูมิเนียม W5	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	รวมติดตั้ง
	<b>รวม</b>				<b>448,907.87</b>		<b>185,065.50</b>	<b>633,973.37</b>	



แบบแสดงรายการ การประมาณและราคาากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปร 4 วันที่ 04/10

โครงการ

ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพของตำรวจส่วนจังหวัดตาก

เจ้าของ

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคามือ

วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

แบบเลขที่ 016 - 2563

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานพาสี				448,907.87		185,065.50	633,973.37	
	- สีนํ้าพาสีภายใน	152.00	ตร.ม.	39.00	5,928.00	30.00	4,560.00	10,488.00	
	- สีนํ้าพาสีภายนอก	162.00	ตร.ม.	47.00	7,614.00	34.00	5,508.00	13,122.00	
	- สีนํ้ามัน ทาบริเวณผนัง มอับฝ้าพาดาน เริงชาย ผนังजू	62.50	ตร.ม.	53.00	3,312.50	38.00	2,375.00	5,687.50	
	- สีนํ้าพาสีฝัก ฝ้าพาดาน ภายใน	161.90	ตร.ม.	39.00	6,314.10	30.00	4,857.00	11,171.10	
	- สีนํ้าพาสีฝัก ฝ้าพาดาน ภายนอก	131.00	ตร.ม.	47.00	6,157.00	34.00	4,454.00	10,611.00	
	- นํ้ายาเคลือบผิวคอนกรีต	55.00	ตร.ม.	53.00	2,915.00	50.00	2,750.00	5,665.00	
	งานตกแต่งอื่นๆ								
	- ระบาย 1 (ตามแบบ)	1.00	ชุด		17,400.00	-	-	17,400.00	
	- ระบาย 2 (ตามแบบ)	1.00	ชุด		31,950.00	-	-	31,950.00	
	- ราวสแตนเลส ทางลาดผู้พิการ	5.80	ม.		2,500.00	-	-	14,500.00	
	- ราวจับทางลาดแบบยึดผนัง (ราวเดี่ยว)	2.30	ม.		1,500.00	-	-	3,450.00	
	- ราวกันตกเหล็ก (ตามแบบ)	11.10	ม.		1,620.00	-	-	17,982.00	
	- ราวสแตนเลสมือจับฉาก ผิวสแตนเลสที่ถกรัด ขนาด 1 ม.	1.00	ชุด		18,840.00	-	-	18,840.00	
	- ตัวอักษรโลหะสูง 5" ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดตาก "	1.00	ชุด		12,780.00	-	-	12,780.00	
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>598,050.47</b>		<b>209,569.50</b>	<b>807,619.97</b>	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปร 4 แผ่นที่ 06/10

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพของศกการบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าของ

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเนื้อ

วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

แบบเลขที่ 016 - 2563

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานฐานราก								
	- ดินขุด - ดินถม	72.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	9,000.00	9,000.00	
	- ทรายหยาบรองพื้นฐานรากและที่คั่นคอง	6.02	ลบ.ม.	124.30	748.29	91.00	547.82	1,296.11	
	- คอนกรีตหยาบ	3.01	ลบ.ม.	1,616.82	4,866.63	306.00	921.06	5,787.69	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube	49.00	ลบ.ม.	1,682.24	82,429.76	391.00	19,159.00	101,588.76	
	- ไม้แบบ คัด 80%	235.00	ลบ.พ.	560.00	131,600.00	-	-	131,600.00	
	- ไม้ค้ำ คัด 30% ของไม้แบบ	70.50	ลบ.พ.	514.02	36,238.41	-	-	36,238.41	
	- ตะปู คัด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.	73.50	กก.	39.72	2,919.42	-	-	2,919.42	
	- ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	294.00	ตร.ม.	-	-	133.00	39,102.00	39,102.00	
- แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	152.00	ตร.ม.	236.00	35,872.00	25.00	3,800.00	39,672.00		
งานเหล็กเสริม									
- RB 6 มม. SR.24	0.2730	ตัน	40,868.23	11,157.03	4,100.00	1,119.30	12,276.33		
- RB 9 มม. SR.24	0.8360	ตัน	35,992.52	30,089.75	4,100.00	3,427.60	33,517.35		
- DB 12 มม. SD.30	1.2570	ตัน	34,950.47	43,932.74	3,300.00	4,148.10	48,080.84		
- DB 16 มม. SD.30	1.7020	ตัน	41,527.10	70,679.12	3,300.00	5,616.60	76,295.72		
<b>รวม</b>				<b>450,533.14</b>			<b>86,841.48</b>	<b>537,374.62</b>	