



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปร.4 หน้าที่ 07/10

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพของกิจการบริหารส่วนจังหวัดตาก กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประเภทราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

แบบเลขที่ 016 - 2563 ประเภทราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				450,533.14		86,841.48	537,374.62	
-	DB 20 มม. SD 30	1.675	ตัน	41,527.10	69,557.89	2,900.00	4,857.50	74,415.39	
-	สวดผูกเหล็ก คัด 30 กก./เหล็กเสริม 1 เมตริกตัน	172.290	กก.	51.40	8,855.71	-	-	8,855.71	
-	ตะขารางไทร์นท Ø 4 มม. @ 0.20 X 0.20 ม.	155.00	ตร.ม.	31.30	4,851.50	5.00	775.00	5,626.50	
	งานโครงสร้างหลังคา								
-	เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	8.00	ฟ่อน	762.62	6,100.96	-	-	6,100.96	
-	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	28.00	ฟ่อน	712.15	19,940.20	-	-	19,940.20	
-	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	70.00	ฟ่อน	1,030.84	72,158.80	-	-	72,158.80	
-	เหล็ก C 150 x 75 x 20 x 3.2 มม.	70.00	ฟ่อน	1,735.69	121,498.30	-	-	121,498.30	
-	ค่าแรงติดตั้งหลังคา	6,404.00	กก.	-	-	12.00	76,848.00	76,848.00	
-	ทาสีกันสนิม	586.00	ตร.ม.	48.00	28,128.00	35.00	20,510.00	48,638.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				781,624.50		189,831.98	971,456.48	



แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ป.ร. 4 วันที่ 09/10

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าชอง

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

แบบเลขที่ 016 - 2563

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมตะแบง 2 x 18 สติลท์ ชนิดฝังฝ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	31.00	ชุด	858.00	26,598.00	135.00	4,185.00	30,783.00	
	- โคมดาวนไลต์ ขนาด 6" หลอด led ไม่บ่อยกว่า 15 วัตต์	12.00	ชุด	309.00	3,708.00	115.00	1,380.00	5,088.00	
	- โคมกิ่งภายนอก หลอด led ไม่บ่อยกว่า 15 วัตต์	5.00	ชุด	689.00	3,445.00	165.00	825.00	4,270.00	
	- เสารั้วชนิดมิกรารี พร้อมหน้ากาก	12.00	ชุด	68.00	816.00	90.00	1,080.00	1,896.00	
	- สวิตช์เปิด - ปิด 1ช่อง พร้อมหน้ากาก	4.00	ชุด	39.00	156.00	80.00	320.00	476.00	
	- สวิตช์เปิด - ปิด 3ช่อง พร้อมหน้ากาก	2.00	ชุด	71.00	142.00	100.00	200.00	342.00	
	- สายไฟ THW 6 ตร.มม.	54.00	ม.	22.07	1,191.78	12.00	648.00	1,839.78	
	- สายไฟ THW 4 ตร.มม.	18.00	ม.	13.41	241.38	10.00	180.00	421.38	
	- สายไฟ THW 2.5 ตร.มม.	116.00	ม.	11.21	1,300.36	7.00	812.00	2,112.36	
	- สายไฟ THW 1.5 ตร.มม.	132.00	ม.	8.87	1,170.84	5.00	660.00	1,830.84	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC	127.00	ม.	24.18	3,070.86	25.00	3,175.00	6,245.86	
	- วัสดุ อุปกรณ์ ยึดและรองรับ 50%	1.00	LS.	1,535.43	1,535.43	460.63	460.63	1,996.06	
	- วัสดุ อุปกรณ์ ยึดและรองรับ 30%	1.00	LS.	921.26	921.26	276.38	276.38	1,197.64	
- ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบตู้เหล็ก 3พหุขสาย 2ขช่อง	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	1,500.00	1,500.00	17,500.00		
- สายเมนไฟฟ้า NYY 4C x 50 ตร.มม.	75.00	ม.	1,115.00	83,625.00	70.00	5,250.00	88,875.00		
- ท่อ HDPE 2" (50 มม.) PN4	70.00	ม.	28.30	1,981.00	22.00	1,540.00	3,521.00		
- สายดิน THW 16 ตร.มม.	10.00	ม.	59.67	596.70	20.00	200.00	796.70		
- หลัถายดิน Copper Bond ขนาดต.ก.5/8" ยาว 2.40 ม.	1.00	ชุด	880.00	880.00	250.00	250.00	1,130.00		
<b>รวม</b>				<b>147,379.61</b>		<b>22,942.01</b>		<b>170,321.61</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ป ๖.4 วันที่ 09/10

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าของ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

แบบแสดงรายการ 016 - 2563

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาล				147,379.61		22,942.01	170,321.61	
-	ท่อพีวีซี ขนาด 4" ชั้น 8.5	16.00	ม.	141.51	2,264.16	100.00	1,600.00	3,864.16	
-	ท่อพีวีซี ขนาด 2" ชั้น 8.5	30.00	ม.	42.52	1,275.60	40.00	1,200.00	2,475.60	
-	ท่อพีวีซี ขนาด 1/2" ชั้น 13.5	40.00	ม.	16.27	650.80	30.00	1,200.00	1,850.80	
-	ข้อต่อ ข้องอ ทั้งหมด 40%	1.00	LS.	3,276.22	3,276.22	982.87	982.87	4,259.09	
-	วัสดุ อุปกรณ์ ยึดและระงับ 30%	1.00	LS.	2,457.17	2,457.17	737.15	737.15	3,194.32	
-	ตั้งบ้ำบักสำหรับขนาด 2,000 ลิตร พร้อมฐานคสล.	1.00	ชุด	9,100.00	9,100.00	450.00	450.00	9,550.00	
-	ตั้งบ้ำบักเป็นดินขนาด 1,000 ลิตร พร้อมฐานคสล.	1.00	ชุด	3,110.00	3,110.00	450.00	450.00	3,560.00	
-	ป้อนซีเมนต์คก. 1.00 ม.	1.00	ชุด	1,792.00	1,792.00	-	-	1,792.00	
-	บ่มน้ำอืดในบ่อดักคองกรี ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,880.00	5,880.00	450.00	450.00	6,330.00	
	<b>รวม</b>				<b>177,185.56</b>		<b>30,012.02</b>	<b>207,197.58</b>	

