



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคาทางสถาปัตย์ก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4 วันที่ 01/04

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ก่อสร้างโรงเรียนอัครยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประจำของ

ประมาณราคาเมื่อ 25 ธันวาคม 2563

แบบเลขที่ 026-2563

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคาทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท สี่เหลี่ยมจัตุรัส หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	695.00	ตร.ม.	160.00	111,200.00	70.00	48,650.00	159,850.00	
	- ครอบข้างและครอบแป้นดาดเมทัลชีท	181.00	ม.	70.00	12,670.00	50.00	9,050.00	21,720.00	
	- ตะปูเกลียวยึดหลังคา	2,085.00	ตัว	1.80	3,753.00	-	-	3,753.00	
	- เติงชายไม้เทียมสำเร็จรูปหน้า 8"	99.50	ม.	55.00	5,472.50	45.00	4,477.50	9,950.00	
	- สี่เหลี่ยมทาสีเขียว	39.00	ตร.ม.	53.00	2,067.00	38.00	1,482.00	3,549.00	
	- งานระบายน้ำฝนเหล็กชุบสังกะสี กว้าง 0.20 ม.	17.00	ม.	600.00	10,200.00		-	10,200.00	
	- ท่อระบายน้ำฝนพีวีซี 2.5" ชั้น 8.5	8.00	ม.	42.05	336.40	50.00	400.00	736.40	
	- ข้อต่อ ข้องอ ทั้งหมด 50%	1.00	LS.	168.20	168.20	50.46	50.46	218.66	
	- วัสดุ อุปกรณ์ยึดและรองรับ 30%	1.00	LS.	100.92	100.92	30.28	30.28	131.20	
	งานอื่น ๆ								
	- แท่งคอนกรีตหุ้มตะกั่วขนาด 3"x3" พร้อมอุปกรณ์	80.00	ม.	316.00	25,280.00	70.00	5,600.00	30,880.00	
	- สี่เหลี่ยมทาสีคอนกรีตหุ้มตะกั่ว	18.00	ตร.ม.	53.00	954.00	38.00	684.00	1,638.00	
	- ผิวทางลาดคอนกรีตหุ้มทาสีเขียว ระบายลงสายก้างปลา	2.00	ตร.ม.	56.00	112.00	106.00	212.00	324.00	
	- รางจับทางลาดขนาด 1.5"	4.00	ม.	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- สีทาพื้นจราจรและแบ่งช่อง สีเทอรินโพลีเอสติก	177.00	ตร.ม.	290.00	51,330.00	-	-	51,330.00	
	รวม				233,644.02		70,636.24	304,280.26	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 03/04

โครงการ ก่อสร้างโรงเรียนจตุรตถยนต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เจ้าชอง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประมาณราคาเมื่อ

25 ธันวาคม 2563

แบบเลขที่ 026-2563

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานฐานราก								
	- ดินซุด - ดินถม	46.00	ตร.ม.	-	-	99.00	4,554.00	4,554.00	
	- ทรายหยาบ	3.60	ลบ.ม.	124.30	447.48	91.00	327.60	775.08	
	- คอนกรีตหยาบ	2.80	ลบ.ม.	1,336.45	3,742.06	398.00	1,114.40	4,856.46	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน	96.00	ตร.ม.	-	-	97.00	9,312.00	9,312.00	รื้อขึ้นไป
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc Cube	32.97	ลบ.ม.	1,401.87	46,219.65	391.00	12,891.27	59,110.92	
	- ไม้แบบ คัด 80%	80.64	ลบ.พ.	560.00	45,158.40	-	-	45,158.40	
	- ไม้เคร่า คัด 30% ของไม้แบบ	30.24	ลบ.พ.	514.02	15,543.96	-	-	15,543.96	
	- ตะปู คัด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.	25.20	กก.	38.79	977.51	-	-	977.51	
- ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	100.80	ตร.ม.	-	-	133.00	13,406.40	13,406.40		
งานเหล็กเสริม									
- RB 6 มม. SR.24	0.10	ตัน	23,117.29	2,311.73	4,100.00	410.00	2,721.73		
- RB 9 มม. SR.24	0.623	ตัน	22,376.17	13,940.35	4,100.00	2,554.30	16,494.65		
- RB 15 มม. SR.24	0.489	ตัน	25,514.02	12,476.36	3,300.00	1,613.70	14,090.06		
- DB 12 มม. SD.30	0.880	ตัน	22,159.82	19,500.64	3,300.00	2,904.00	22,404.64		
	รวม			160,318.15			49,087.67	209,405.82	

