



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 04/08

โครงการ	ปรับปรุงสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถนนสาย 100 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สถานที่ดำเนินการ	อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
แบบเลขที่	008-2564	ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1. ห้องเก็บตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสะพานแขวน								
	1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc Cube (คอนกรีตผสมเสร็จ)	2.16	ลบ.ม.	1,682.24	3,633.64	306.00	660.96	4,294.60	
	- ไม้แบบ คัด 80%	2.30	ลบ.ฟ.	560.00	1,290.24	-	-	1,290.24	
	- ไม้คร่า คัด 30% ของไม้แบบ	0.69	ลบ.ฟ.	514.02	355.29	-	-	355.29	
	- ตะปู คัด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.	0.72	กก.	39.72	28.60	-	-	28.60	
	- ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	2.88	ตร.ม.	-	-	133.00	383.04	383.04	
	1.2 งานเหล็กเสริม								
	- ตะแกรงไกรเมฆหนา 4 มม. @ 20 ซม.	12.71	ตร.ม.	31.65	402.27	5.00	63.55	465.82	
	1.3 งานเหล็กปูพรอน								
	- เหล็กกล่อง 25X25X2.0 มม.	5.00	ท่อน	265.00	1,325.00	-	-	1,325.00	
	- เหล็กกล่อง 50X25X2.0 มม.	1.00	ท่อน	418.00	418.00	-	-	418.00	
	- เหล็กกล่อง 50X50X2.3 มม.	1.00	ท่อน	653.00	653.00	-	-	653.00	
	- เหล็กกล่อง 100X50X2.3 มม.	2.00	ท่อน	1,015.00	2,030.00	-	-	2,030.00	
	- เหล็กกล่อง 100X100X2.3 มม.	2.00	ท่อน	1,360.00	2,720.00	-	-	2,720.00	
	- เหล็กตัว T 75X45X15X2.3 มม.	3.00	ท่อน	508.41	1,525.23	-	-	1,525.23	
	รวม				14,381.27		1,107.55	15,488.82	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก


แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 05/08

โครงการ ปรับปรุงสะพานสมเด็จพระรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก									
สถานที่ดำเนินการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก				เจ้าของ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก			
แบบเลขที่ 008-2564				ประมาณราคาเมื่อ		วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564			
รายละเอียด				ประมาณราคาโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				14,381.27		1,107.55	15,488.82	
-	เหล็กตัวซี 100X50X20X2.3 มม.	3.00	ท่อน	681.31	2,043.93	-	-	2,043.93	
-	แผ่นเหล็กขนาด 30X30 ซม.หนา 10 มม.	4.00	แผ่น	236.00	944.00	-	-	944.00	
-	ทุกเหล็กขนาด 3/4"	16.00	ตัว	59.00	944.00	-	-	944.00	
-	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	321.77	กก.	-	-	10.00	3,217.70	3,217.70	
-	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	29.16	ตร.ม.	47.00	1,370.52	35.00	1,020.60	2,391.12	
2.บันได SERVICE									
2.1 งานเหล็กรูปพรรณ									
-	เหล็กฉากขนาด 50X50X4 มม.	1.00	ท่อน	596.26	596.26	-	-	596.26	
-	เหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2"X1.8 มม.	2.00	ท่อน	386.00	772.00	-	-	772.00	
-	เหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 2"X2.3 มม.	4.00	ท่อน	652.00	2,608.00	-	-	2,608.00	
-	เหล็กแบนขนาด 2"X3 มม.	2.00	ท่อน	194.10	388.20	-	-	388.20	
-	ทุกเหล็กขนาด 3/4"	40.00	ตัว	59.00	2,360.00	-	-	2,360.00	
-	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	121.16	กก.	-	-	10.00	1,211.60	1,211.60	
-	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	7.58	ตร.ม.	47.00	356.26	35.00	265.30	621.56	
รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม									
					26,764.44		6,822.75	33,587.19	




แบบแสดงรายการ การดำเนินงานและราคาตกลงค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำหรับการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ		ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก		เจ้าของ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก			
สถานที่ดำเนินการ		อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก		ประมาณราคาเมื่อ		วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564			
แบบเลขที่		008-2564		ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				26,764.44		6,822.75	33,587.19	
	3. ทางลาดผู้พิการ								
	3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc Cube (คอนกรีตผสมเสร็จ)	0.51	ลบ.ม.	1,682.24	857.94	306.00	156.06	1,014.00	
	- ไม้แบบ คัด 80%	1.81	ลบ.ฟ.	560.00	1,012.48	-	-	1,012.48	
	- ไม้โครง คัด 30% ของไม้แบบ	0.54	ลบ.ฟ.	514.02	278.80	-	-	278.80	
	- ตะปู คัด 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.	0.57	กก.	39.72	22.44	-	-	22.44	
	- ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	2.26	ตร.ม.	-	-	133.00	300.58	300.58	
	1.2 งานเหล็กเสริม								
	- ตะแกรงไวร์เมชหนา 4 มม. @ 20 ซม.	8.60	ตร.ม.	31.65	272.19	5.00	43.00	315.19	



โครงการ						เจ้าของ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	
สถานที่ดำเนินการ						อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก		วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564	
แบบเลขที่ 008-2564						ประมาณราคาโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	1.งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสะพานแขวน								
	1.1 สายไฟฟ้าทอร้อยสายไฟฟ้า								
	1.1.1 สายไฟฟ้าตู้ MDB TO LOAD								
	- THW 70 SQ.mm.	2,990.00	ม.	216.00	645,840.00	45.00	134,550.00	780,390.00	
	- สายอลูมิเนียมเปลือย 70 SQ.mm.	460.00	ม.	34.00	15,640.00	45.00	20,700.00	36,340.00	
	- VCT 3X2.5 SQ.mm.	120.00	ม.	34.93	4,191.60	13.00	1,560.00	5,751.60	
	- ลูกถ้วยไฟฟ้า	595.00	SET	13.00	7,735.00	3.90	2,320.50	10,055.50	
	- แร็คไฟฟ้า 7 ช่อง	85.00	SET	184.00	15,640.00	55.00	4,675.00	20,315.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot		34,450.00		10,330.00	44,780.00	
	1.1.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ HDPE dia. 63 mm.	10.00	ม.	56.00	560.00	25.00	250.00	810.00	
	- PVC dia. 1 1/2"	114.00	ม.	46.52	5,303.28	30.00	3,420.00	8,723.28	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot		870.00	-	260.00	1,130.00	
	รวม				730,229.88		178,065.50	908,295.38	

[illegible]